

令和8年1月28日

条件付一般競争入札参加者様

大津町長 金田 英樹

あけぼの団地上水道改修工事（2期工事・機械設備）に関する回答書

公 告 令和8年1月19日

工事番号 住管工第1号

工 事 名 あけぼの団地上水道改修工事（2期工事・機械設備）

上記工事に関する質問に対して、下記のとおり回答します。

番号	質 問	回 答
1	入札資料の内訳書エクセルデータ数量は小数点以下の表示がされていない部分がありますが、金抜き設計書は整数の数量となっている部分があります。どちらにて積算すればよいでしょうか。（エクセルは1部のセルに書式設定がなされており、整数のみの表示となっています。）	金抜き設計書（PDFデータ）の数量にて積算してください。

2	衛生機器一覧表 (M-05) 記載の受水槽に (機械室：複合版)とありますが、M-09 に水槽のみ保温と仕様にあります。機械室部分は SUS の单板 (防眩仕様)、水槽部分はステンレスパネルに 30 mm 保温後アルミラッキング (反射なし) にて考えて宜しいでしょうか。	機械室は SUS 单版 (防眩仕様)、水槽部分はステンレスパネルに 30 mm 発砲ウレタンの上、0.8 mm アルミラッキングとして下さい。
3	受水槽の側板 SUS329J4L-1.5t は設定水位の 4 段目のみにて考えて宜しいでしょうか。	受水槽側板 SUS329J4L-1.5 t は HWL の 4 段目とします。
4	電源工事、自動制御版盤 (M-10)、制御配線工事、警報配線工事等の電気設備工事は別途工事と考えて宜しいでしょうか。 (内訳書に記載がありません。)	電源工事、自動制御版 (M-10)、制御配線工事、警報配線工事は別途工事 (電気工事) となります。
5	計装図 (M-10) にて、ポンプ数 4 台ですが、5 台でなくて良いのでしょうか？	ポンプの数量は 5 台です。計装図 (M-10) の間違いです。
6	内訳書記載項目は設計書 No2 の項目でよろしいでしょうか。	エクセルデータで提供している資料については、すべて記載し提出して下さい。