

				設計年月日	令和8年10月16日				
工事区分	建築工事	工事番号	子育て支援工事第10号			積算者		設計者	
工事場所	大津町大字室地内								
幹線(枝線)名									
処理区分									
工事名 (仮称)公立認定こども園建設工事									
工 期				着工期限	令和 年 月 日				
				竣工期限	令和 10年 2月29日				
請負金額				請負者					
備考									

工 事 明 細 書

No	名称	構造階数	延べ面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b1)	共通仮設費 積上げ(b2)	現場経費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊工事		備 考
1	建築工事			1式									
2	屋外付帯工事			1式									
3	電気設備工事			1式									
4	機械設備工事			1式									
	合 計												
A	直接工事費												
B1	共通仮設費	(千円止め)				(直接工事費－特殊単価等)×共通仮設費率					建築 電気 機械		
B2	積上げ共通仮設費												
	純工事費(A+B1+B2)												
C	現場管理費	(千円止め)				(純工事費－特殊単価等)×現場経費率					建築 電気 機械		
	工事原価(A+B1+B2+C)												
D	一般管理費等負担額					工事原価×一般管理費等率					建築 電気 機械		
	工事価格(A+B1+B2+C+D)	(千円止め)											
E	消費税相当額					工事価格×消費税率						10.00 %	
	総合計(請負工事費)												

(種目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
a.	直接仮設			1 式			
b.	土工			1 式			
c.	地業			1 式			
d.	鉄筋			1 式			
e.	コンクリート			1 式			
f.	型枠			1 式			
g.	鉄骨			1 式			
h.	防水			1 式			
i.	タイル			1 式			
j.	木			1 式			
k.	屋根及びとい			1 式			
l.	金属			1 式			
m.	左官			1 式			
n.	建具			1 式			
o.	塗装			1 式			
p.	内外装			1 式			
q.	ユニット及びその他			1 式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
a.	直接仮設		1	式			
	計						
b.	土工		1	式			
	計						
c.	地業		1	式			
	計						
d.	鉄筋	(1) 躯体	1	式			
		(2) その他	1	式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e.	コンクリート	(1) 躯体	1	式			
		(2) その他	1	式			
	計						
f.	型枠	(1) 躯体	1	式			
		(2) その他	1	式			
	計						
g.	鉄骨		1	式			
	計						
h.	防水	(1) 外部	1	式			
		(2) 内部	1	式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
i.	タイル	(1) 外部	1	式			
		(2) 内部	1	式			
	計						
j.	木	(1) 躯体	1	式			
		(2) 外部	1	式			
		(3) 内部	1	式			
	計						
k.	屋根及びとい	(1) 屋根	1	式			
		(2) 外壁	1	式			
	計						
1.	金属	(1) 外部	1	式			
		(2) 内部	1	式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
m.	左官	(1) 外部	1	式			
		(2) 内部	1	式			
	計						
n.	建具	(1) アルミニウム建具	1	式			
		(2) 木製建具	1	式			
		(3) シャッター	1	式			
		(4) 鋼製軽量建具	1	式			
		(5) トイレブース	1	式			
		(6) ガラス	1	式			
	計						
o.	塗装	(1) 外部	1	式			
		(2) 内部	1	式			
	計						

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	直接仮設						
	遣り方		1,929	m ²			
	墨出し	躯体・仕上	1,929	m ²			
	養生	躯体・仕上	1,929	m ²			
	整理清掃後片付け		1,929	m ²			
	外部足場						
	桝組本足場手摺先行方式	最上部安全手すりを含む 建地幅900mm 存置6ヶ月	1,470	m ²			
	桝組本足場手摺先行方式	最上部安全手すりを含む 建地幅600mm 存置6ヶ月	615	m ²			
	単管一足足場	存置6ヶ月	262	m ²			
	安全手すり	単管本足場用	32.2	m			
	内部足場						
	脚立足場	4ヶ月	1,091	m ²			
	内部桝組仕上足場	存置4ヶ月	838	m ²			
	災害防止						
	垂直養生	防炎シートⅠ類 6ヶ月	1,470	m ²			
	垂直養生	防音シート張り 6ヶ月	872	m ²			
	計						

(共通仮設費)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費積み上げ分						
	単管防炎シート張り	H=2m	159	m			
	万能鋼板	H=2m	134	m			
	クロスゲート	W=6.0×H=1.8	1.0	カ所			
	交通誘導員		120	日			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	土工						
	根切り		2,278	m3			
	埋戻し		771	m3			
	建設発生土 積込・運搬	4t積級 35km以内	1,507	m3			
	建設発生土 処分費		1,507	m3			
	土工機運搬		1	式			
	土留め工事		1	式			別紙明細 I -1
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c.	地業						
	地盤改良						
	地盤改良工		1	式			別紙明細 I-8
	一般地業						
	碎石地業	土間下 再生クラッシュラン	227	m3			
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t=0.15	1,611	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d.	鉄筋						
(1)	躯体						
	異形鉄筋	SD295A D10	9.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	39.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	5.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	12.4	t			
	スクラップ控除	H2	1.8	t			
	鉄筋加工組立・運搬		63.7	t			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.7 t				
	異形鉄筋	SD295A D13	0.2 t				
	鉄筋加工組立・運搬		0.9 t				
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e.	コンクリート						
(1)	躯体						
	普通コンクリート 基礎部	Fc=24+3-15-20N	590	m3			
	普通コンクリート 土間	Fc=18+3-15-20N	226	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	590	m3			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	226	m3			
	ポンプ圧送	基本料金	5	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	816	m3			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他						
	捨てコンクリート	Fc=18+3-15-20N	1.1	m3			
	普通コンクリート 雑	Fc=18+3-15-20N	18.6	m3			
	コンクリート打設手間	雑	19.7	m3			
	ポンプ圧送	基本料金	1.0	回			
	ポンプ圧送	圧送料金	19.7	m3			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f.	型枠						
	(1) 躯体						
	普通合板型枠	基礎部	1,938	m ²			
	打放し型枠	地上部	501	m ²			
	型枠運搬		2,439	m ²			
	止水板	塩ビ 150x5mm	26.8	m			
	人通孔	φ 650mm	5	カ所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他						
	普通合板型枠	基礎部	10.5	m2			
	打放し型枠	地上部	58.3	m2			
	曲面型枠	打放し型枠	16.3	m ²			
	打継目地棒	20×20	17.7	m			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
g.	鉄骨						
	主要鋼材費						
	SS400	H-298×149×5.5×8	199	kg			
	STK400	P-89.1×3.2	313	kg			
	STKR400	□-100×100×4.5	199	kg			
	STKR400	STKR-125×125×4.5	220	kg			
	SS400	PL-3.2	41.0	kg			
	SS400	PL-4.5	51.0	kg			
	SS400	PL-6	2.0	kg			
	SS400	PL-12	14.0	kg			
	SS400	PL-16	147	kg			
	SS400	ABT-M16	26.0	kg			
	S10T	TC-M16×40	1.0	kg			
	4T	BTN-M12	12.0	kg			
	鋼材ロス(5%)		1	式			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨（続き）						
	工場加工費		1,212	kg			
	工場溶接費		1,212	kg			
	副資材消耗品費		1,225	kg			
	防錆塗装費	JTSK5674 2回塗り	1,225	kg			
	運搬費	4 t 車	1,225	kg			
	現場鳶工費		1,225	kg			
	建方重機使用料	13 t ラフター	1,225	kg			
	現場鉄工費		1,225	kg			
	機械器具損料費		1,225	kg			
	社内検査費		1	式			
	製作図作成費		1	式			
	アンカーボルト据付費	M16 L=320mm	48	本			
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
j.	木						
(1)	躯体						
	【遊戯室】						
	製材						
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	23	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	3000×120×120	5	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	2000×120×120	1	本			
	大引 杉 105×105 KDM 無等級	4000×105×105	117	本			
	大引 杉 105×105 KDM 無等級	3000×105×105	29	本			
	土台桁・梁 120×180 KDM 甲種2級	4000×120×180	6	本			
	土台桁・梁 120×150 KDM 甲種2級	4000×120×150	3	本			
	1F桁・梁 杉 120×300 KDM 甲種2級	5000×120×300	4	本			
	1F桁・梁 杉 120×300 KDM 甲種2級	4000×120×300	4	本			
	1F桁・梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	5000×120×240	4	本			
	1F桁・梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	4000×120×240	2	本			
	1F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	5000×120×210	2	本			
	1F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	4000×120×210	4	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	1F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	3000×120×210	4	本			
	1F桁・梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	4000×120×180	11	本			
	1F桁・梁 杉 120×150 KDM 甲種2級	2000×120×150	1	本			
	登梁 杉 120×300 KDM 甲種2級	5000×120×300	8	本			
	登梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	4000×120×210	8	本			
	登梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	4000×120×180	7	本			
	登梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	3000×120×180	2	本			
	登梁 杉 120×150 KDM 甲種2級	4000×120×150	1	本			
	登梁 杉 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	19	本			
	登梁 杉 120×120 KDM 甲種2級	3000×120×120	8	本			
	1F母屋 杉 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	51	本			
	1F母屋 杉 120×120 KDM 甲種2級	3000×120×120	1	本			
	1F管柱 杉 120×120 KDM E70	5000×120×120	2	本			
	1F管柱 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	14	本			
	1F管柱 杉 120×120 KDM E70	3000×120×120	17	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	4	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	3000×120×120	6	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	2000×120×120	1	本			
	1F平柱 杉 120×180 KDM E70	4000×120×180	3	本			
	1F平柱 杉 120×180 KDM E70	3000×120×180	1	本			
	2F平柱 杉 120×180 KDM E70	4000×120×180	1	本			
	2F平柱 杉 120×180 KDM E70	3000×120×180	1	本			
	タル木 杉 90×210 KDM 甲種2級	4000×90×210	227	本			
	タル木 杉 90×210 KDM 甲種2級	3000×90×210	22	本			
	1F間柱 杉 45×120 KDM 甲種2級	4000×45×120	140	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 甲種2級	4000×45×120	12	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 甲種2級	3000×45×120	52	本			
	1F筋違 杉 120×120 KDM E50	4000×120×120	11	本			
	1F筋違 杉 120×120 KDM E50	3000×120×120	9	本			
	1F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	4000×45×90	23	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	1F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	3000×45×90		5 本			
	2F筋違 杉 120×120 KDM E50	4000×120×120		18 本			
	2F筋違 杉 120×120 KDM E50	3000×120×120		1 本			
	2F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	4000×45×90		4 本			
	2F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	3000×45×90		1 本			
	防腐剤注入費(土台)			1 式			
	集成材→LVL						
	2F桁・梁 カマツLVL 120×660 E120-F385	7000×120×660		2 本			
	登梁 カマツLVL 120×330 E120-F385	5000×120×330		2 本			
	LVL運賃			1 式			
	LVL材						
	2F桁・梁 カマツLVL 120×1200 E120-F385	8500×120×1200		6 本			
	2F桁・梁 カマツLVL 120×1200 E120-F385	4900×120×1200		6 本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	1F平柱 カマツLVL 120×360 E120-F385	7000×120×360	4	本			
	1F平柱 カマツLVL 120×360 E120-F385	6000×120×360	8	本			
	LVL運賃		1	式			
	補足材		1	式			
	新建材						
	鋼製束	フクビ N460L	280	本			
	キソパ ッキンロング KP-L120		96	m			
	床 ネダノン t=24		246	m ²			
	屋根 ネダノン t=24		251	m ²			
	壁 針葉樹合板 t=9		10.0	m ²			
	野地板 針葉樹合板 t=12		278	m ²			
	構造プレカット加工費						
	構造基本加工費		74	坪			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	登梁加工		220	スパン			
	小返し加工		30	スパン			
	規格外化粧横架材加工		17.6	m ³			
	規格外柱束材加工		5.3	m ³			
	合板受材加工		246	m ²			
	端柄プレカット加工費						
	端柄プレセット加工		74.5	坪			
	けらば垂木加工(腕木なし)		74.5	坪			
	90角筋違ダブル加工		40	セット			
	合板プレカット加工費						
	野地合板加工		1	式			
	厚板野地・床合板加工		1	式			
	壁面材加工		1	枚			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	製作図作成費		246	m ²			
	建て方費		246	m ²			
	金物費		246	m ²			
	運搬費		1	式			
	器具損料		1	式			
	養生費		1	式			
	揚重費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	【子ども支援施設】						
	製材						
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	49	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	3000×120×120	33	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	2000×120×120	1	本			
	大引 杉 105×105 KDM 無等級	4000×105×105	217	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	1F桁・梁 120×150 KDM 甲種2級	4000×120×150	15	本			
	1F桁・梁 120×150 KDM 甲種2級	3000×120×150	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×330 KDM 甲種2級	6000×120×330	2	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	6000×120×270	5	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	4000×120×270	2	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	3000×120×270	2	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	2000×120×270	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	4000×120×240	3	本			
	2F桁・梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	3000×120×240	4	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	5000×120×210	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	4000×120×210	32	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	3000×120×210	12	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	2000×120×210	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	5000×120×180	2	本			
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	4000×120×180	12	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	3000×120×180	9	本			
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM 甲種2級	2000×120×180	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×150 KDM 甲種2級	4000×120×150	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	4	本			
	2F桁・梁 杉 120×120 KDM 甲種2級	2000×120×120	1	本			
	2F登梁 杉 120×330 KDM 甲種2級	6000×120×330	1	本			
	2F登梁 杉 120×330 KDM 甲種2級	5000×120×330	1	本			
	2F登梁 杉 120×330 KDM 甲種2級	4000×120×330	1	本			
	2F登梁 杉 120×330 KDM 甲種2級	3000×120×330	1	本			
	2F登梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	4000×120×270	7	本			
	2F登梁 杉 120×270 KDM 甲種2級	3000×120×270	14	本			
	2F登梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	5000×120×240	2	本			
	2F登梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	4000×120×240	1	本			
	2F登梁 杉 120×240 KDM 甲種2級	3000×120×240	3	本			
	2F登梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	5000×120×210	3	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F登梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	4000×120×210	7	本			
	2F登梁 杉 120×210 KDM 甲種2級	3000×120×210	15	本			
	2F母屋 杉 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	138	本			
	2F棟木 杉 120×210 KDM 甲種2級	4000×120×210	6	本			
	2F棟木 杉 120×210 KDM 甲種2級	3000×120×210	4	本			
	2F管柱 杉 150×150 KDM E70	5000×150×150	1	本			
	2F管柱 杉 150×150 KDM E70	4000×150×150	3	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	5000×120×120	13	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	61	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	3000×120×120	50	本			
	2F小屋束 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	38	本			
	2F小屋束 杉 120×120 KDM E70	2000×120×120	1	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	5000×60×210	3	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	4000×60×210	260	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	3000×60×210	110	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	4000×45×120	200	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	3000×45×120	85	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	2000×45×120	230	本			
	3F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	3000×45×120	165	本			
	2F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	4000×45×90	82	本			
	2F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	3000×45×90	107	本			
	2F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	2000×45×90	1	本			
	3F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	4000×45×90	51	本			
	3F筋違 杉 45×90 KDM E50 →グレーディング不可 甲種2級	2000×45×90	1	本			
	防腐剤注入費(土台)		1	式			
	集成材→LVL						
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×800 E120-F385	12000×120×800	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×800 E120-F385	10000×120×800	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×800 E120-F385	6000×120×800	1	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×800 E120-F385	5000×120×800	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	7000×120×600	4	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	5000×120×600	5	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	4000×120×600	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	7000×120×480	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	6000×120×480	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	7000×120×330	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	6000×120×330	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	5000×120×330	1	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	10000×120×600	11	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	4000×120×600	5	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	3000×120×600	3	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×510 E120-F385	10000×120×510	1	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×510 E120-F385	4000×120×510	1	本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×510 E120-F385	3000×120×510	1	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F登梁 カマツLVL 120×480 E120-F385	9000×120×480	7	本			
	LVL運賃		1	式			
	LVL材						
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	7000×120×480	6	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	6000×120×480	12	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	5000×120×480	53	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	4000×120×480	87	本			
	LVL運賃		1	式			
	補足材		1	式			
	新建材						
	鋼製束	フクビ N390L	400	本			
	キソパ ッキンロング KP-L120		288	m			
	床 ネダノン t=24		376	m ²			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	屋根 ネダノン t=24		565	m ²			
	野地板 針葉樹合板 t=12		879	m ²			
	壁 針葉樹合板 t=9		40	m ²			
	構造プレカット加工費						
	構造基本加工費		186	坪			
	登梁加工		416	スパン			
	合板受材加工		358	m ²			
	規格外化粧横架材加工		23	m ³			
	端柄プレカット加工費						
	羽柄プレセット加工		185.56	坪			
	けらば垂木加工(腕木なし)		185.56	坪			
	合板プレカット加工費						
	野地合板加工		1	式			
	厚板野地・床合板加工		1	式			
	壁面材加工		1	枚			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	製作図作成費		613	m ²			
	建て方費		613	m ²			
	金物費		613	m ²			
	運搬費		1	式			
	器具損料		1	式			
	養生費		1	式			
	揚重費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	【こども園】						
	製材						
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	130	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	3000×120×120	30	本			
	土台 桧 120×120 KDM 甲種2級	2000×120×120	1	本			
	大引 杉 105×105 KDM 無等級	4000×105×105	424	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	大引 杉 105×105 KDM 無等級	3000×105×105	1	本			
	1F桁・梁 120×150 KDM 甲種2級	4000×120×150	31	本			
	1F桁・梁 120×150 KDM 甲種2級	2000×120×150	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM E70	5000×120×270	2	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM E70	4000×120×270	26	本			
	2F桁・梁 杉 120×270 KDM E70	3000×120×270	12	本			
	2F桁・梁 杉 120×240 KDM E70	4000×120×240	26	本			
	2F桁・梁 杉 120×240 KDM E70	3000×120×240	24	本			
	2F桁・梁 杉 120×240 KDM E70	2000×120×240	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM E70	4000×120×210	36	本			
	2F桁・梁 杉 120×210 KDM E70	3000×120×210	12	本			
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM E70	4000×120×180	74	本			
	2F桁・梁 杉 120×180 KDM E70	2000×120×180	1	本			
	2F桁・梁 杉 120×120 KDM E70	2000×120×120	1	本			
	1F筋違 杉 90×90 KDM E50	4000×90×90	248	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	1F筋違 杉 90×90 KDM E50	3000×90×90	6	本			
	2F登梁 杉 120×270 KDM E70	2000×120×270	10	本			
	2F登梁 杉 120×240 KDM E70	4000×120×240	6	本			
	2F登梁 杉 120×240 KDM E70	3000×120×240	2	本			
	2F登梁 杉 120×210 KDM E70	3000×120×210	2	本			
	2F登梁 杉 120×210 KDM E70	2000×120×210	1	本			
	2F登梁 杉 120×180 KDM E70	4000×120×180	116	本			
	2F登梁 杉 120×180 KDM E70	3000×120×180	28	本			
	2F登梁 杉 120×150 KDM E70	4000×120×150	1	本			
	2F登梁 杉 120×150 KDM E70	2000×120×150	1	本			
	2F登梁 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	15	本			
	2F登梁 杉 120×120 KDM E70	2000×120×120	1	本			
	方杖 杉 120×180 KDM E70	3000×120×180	4	本			
	2F筋違 杉 90×90 KDM E50	4000×90×90	116	本			
	2F筋違 杉 90×90 KDM E50	3000×90×90	48	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F母屋 杉 120×120 KDM 甲種2級	4000×120×120	278	本			
	2F母屋 杉 120×120 KDM 甲種2級	2000×120×120	1	本			
	2F母屋 杉 120×210 KDM E70	4000×120×210	2	本			
	2F母屋 杉 120×210 KDM E70	2000×120×210	1	本			
	2F母屋 杉 120×180 KDM E70	4000×120×180	6	本			
	2F母屋 杉 120×180 KDM E70	3000×120×180	2	本			
	2F母屋 杉 120×180 KDM E70	2000×120×180	1	本			
	2F隅木 杉 120×210 KDM E70	4000×120×210	4	本			
	2F隅木 杉 120×210 KDM E70	3000×120×210	4	本			
	2F火打梁 杉 120×120 KDM E50	1000×120×120	69	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	202	本			
	2F管柱 杉 120×120 KDM E70	3000×120×120	61	本			
	小屋束 杉 120×120 KDM E70	4000×120×120	2	本			
	小屋束 杉 120×120 KDM E70	3000×120×120	182	本			
	小屋束 杉 120×120 KDM E70	2000×120×120	1	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体 (続き)						
	2F隅木 杉 120×210 KDM E70	4000×120×210	4	本			
	2F隅木 杉 120×210 KDM E70	3000×120×210	4	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	4000×60×210	495	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	3000×60×210	135	本			
	タル木 杉 60×210 KDM 甲種2級	2000×60×210	2	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	5000×45×120	20	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	4000×45×120	190	本			
	2F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	3000×45×120	400	本			
	3F間柱 杉 45×120 KDM 無等級	3000×45×120	30	本			
	防腐剤注入費(土台)		1	式			
	集成材→LVL						
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×690 E120-F385	7000×120×690	2	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×690 E120-F385	6000×120×690	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×600 E120-F385	8000×120×600	2	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×540 E120-F385	9000×120×540	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×540 E120-F385	7000×120×540	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×540 E120-F385	6000×120×540	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×540 E120-F385	4000×120×540	2	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	7000×120×480	7	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	6000×120×480	5	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	5000×120×480	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	4000×120×480	3	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×420 E120-F385	7000×120×420	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×420 E120-F385	6000×120×420	2	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×420 E120-F385	5000×120×420	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×420 E120-F385	4000×120×420	2	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×420 E120-F385	3000×120×420	1	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×390 E120-F385	7000×120×390	3	本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×390 E120-F385	6000×120×390	2	本			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×360 E120-F385	6000×120×360		2 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	7000×120×330		3 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	5000×120×330		3 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×330 E120-F385	4000×120×330		4 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×300 E120-F385	4000×120×300		1 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×270 E120-F385	5000×120×270		1 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×270 E120-F385	4000×120×270		2 本			
	2F桁・梁 カラマツLVL 120×240 E120-F385	4000×120×240		2 本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	6000×120×480		1 本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	5000×120×480		2 本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	4000×120×480		2 本			
	2F登梁 カラマツLVL 120×480 E120-F385	3000×120×480		1 本			
	2F母屋 カラマツLVL 120×480 E120-F385	7000×120×480		1 本			
	2F母屋 カラマツLVL 120×480 E120-F385	6000×120×480		3 本			
	LVL運賃			1 式			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	LVL材						
	2F桁・梁 カマツLVL 120×540 E120-F385	8500×120×540	1	本			
	2F桁・梁 カマツLVL 120×480 E120-F385	5000×120×480	1	本			
	2F登梁 カマツLVL 120×540 E120-F385	9000×120×540	4	本			
	2F登梁 カマツLVL 120×480 E120-F385	7000×120×480	18	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	6000×120×480	15	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	5000×120×480	15	本			
	タル木 カマツLVL 60×210 E120-F385	4000×120×480	173	本			
	LVL運賃		1	式			
	補足材		1	式			
	新建材						
	鋼製束	フクビ N390L	760	本			
	キソパ ッキンロング KP-L120		516	m			
	床 ネダノン t=24		851	m ²			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	屋根 ネダノン t=24		1,041	m ²			
	野地板 針葉樹合板 t=12		1,335	m ²			
	壁 針葉樹合板 t=9		60	m ²			
	構造プレカット加工費						
	構造基本加工費		308	坪			
	登梁加工		782	スパン			
	振り隅谷木梁加工		21	スパン			
	小返し加工		256	スパン			
	合板受材加工		852.75	m ²			
	規格外化粧横架材加工		23.643	m ³			
	振り隅谷木加工		20.5	スパン			
	方杖材加工		20.5	スパン			
	端柄プレカット加工費						
	羽柄プレセット加工		307.62	坪			
	90角筋違ダブル加工		328	セット			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体（続き）						
	合板プレカット加工費						
	野地合板加工		1	式			
	厚板野地・床合板加工		1	式			
	壁面材加工		1	枚			
	製作図作成費		1,017	m ²			
	建て方費		1,017	m ²			
	金物費		1,017	m ²			
	運搬費		1	式			
	器具損料		1	式			
	養生費		1	式			
	揚重費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	外部						
	(外部)						
	屋根 幕板下地	杉1等 H280×t30	334	m			
	庇 幕板下地	杉1等 H220×t30	22	m			
	外壁 通気胴縁	杉1等 t18	149	m ²			
	面戸板 補助胴縁	杉1等 t15	32.2	m ²			
	軒天 天井下地	杉1等 45×45 @303	104	m ²			
	外壁-軒天 面戸板	杉上小節 H200×t25	161	m			
	外壁-面戸板 見切り材	杉上小節 30×20	161	m			
	外壁 野地板	針葉樹合板 t12	252	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	内部						
	木製床組	つか立 杉 1等 H200 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	0.3	m ²			
	木製床組	つか立 杉 1等 H400 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	2.0	m ²			
	木製床組	つか立 杉 1等 H600 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	0.3	m ²			
	木製床組	つか立 杉 1等 H800 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	6.8	m ²			
	木製床組	つか立 杉 1等 H0～400 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	5.3	m ²			
	木製床組	つか立 杉 1等 H400～800 大引:105×105 @910 根太:105×105 @910 束:105×105 @910	5.3	m ²			
	大引	90×90 @910	1,419	m ²			
	床 合板貼 スロープ	ラワン 1類 t9.0	406	m ²			
	床 合板貼	ラワン 1類 t9.0	10.6	m ²			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	床 合板貼	ラワン 1類 t12	319	m ²			
	壁 合板貼	ラワン 1類 t12	24.3	m ²			
	畳寄せ	タタ集成材 15×30	11.9	m			
	壁裏板補強材	構造用合板 t12	8.4	m ²			
	洗浄室 壁裏板補強材	構造用合板 t12 W1200×H100～200	1	か所			
	壁 杉板貼り	t12	41.3	m ²			
	ライニング 壁下地	120角 杉 1等	51.6	m ²			
	配膳棚 天井下地		1.7	m ²			
	上り框	タタ集成材 W50×t90	6.7	m			
	上り框	タタ集成材 W100×t90	1.9	m			
	上り框	タタ集成材 W150×t100	10.7	m			
	額縁	杉	267	m			
	腰壁天板	杉 W190×t30	3.7	m			
	壁見切縁	タタ 30×30	44.2	m			
	消火器ボックス 取付下地補強	合板 t12 300×600	5	か所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	ホ-12 階段部 ささら板	W720×H600 t45	1	か所			
	WD-1用 木製建具枠	W3000×H2000	5	か所			
	WD-2用 木製建具枠	W1560×H2000	2	か所			
	WD-3用 木製建具枠	W1605×H2000	2	か所			
	WD-4用 木製建具枠	W780×H2000	2	か所			
	WD-5用 木製建具枠	W1560×H2000	2	か所			
	WD-6用 木製建具枠	W950×H2000	2	か所			
	WD-7用 木製建具枠	W900×H2000	6	か所			
	WD-8用 木製建具枠	W3400×H2000	4	か所			
	WD-9用 木製建具枠	W5923×H2000	1	か所			
	WD-10用 木製建具枠	W6360×H2000	1	か所			
	WD-11用 木製建具枠	W5880×H2000	1	か所			
	WD-12用 木製建具枠	W4500×H2000	1	か所			
	WD-13用 木製建具枠	W1970×H2000	2	か所			
	WD-14用 木製建具枠	W1560×H2000	1	か所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部 (続き)						
	WD-15用 木製建具枠	W870×H2000	4	か所			
	WD-16用 木製建具枠	W2000×H2000	1	か所			
	WD-17用 木製建具枠	W1100×H2000	2	か所			
	WD-18用 木製建具枠	W1000×H2000	3	か所			
	WD-19用 木製建具枠	W800×H2000	3	か所			
	WD-20用 木製建具枠	W2070×H2000	1	か所			
	WD-21用 木製建具枠	W730×H2000	1	か所			
	WD-22用 木製建具枠	W6162×H2000	1	か所			
	WD-23用 木製建具枠	W3000×H2000	1	か所			
	WD-24用 木製建具枠	W700×H950	1	か所			
	WD-25用 木製建具枠	W700×H2000	6	か所			
	WD-26用 木製建具枠	W1800×H2000	1	か所			
	WD-27用 木製建具枠	W650×H2000	5	か所			
	WD-28用 木製建具枠	W2523×H2000	1	か所			
	WD-29用 木製建具枠	W2945×H2000	1	か所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	WD-30用 木製建具枠	W1800×H2000	1	か所			
	WD-31用 木製建具枠	W700×H1950	3	か所			
	WD-32用 木製建具枠	W6165×H2000	1	か所			
	WW-1 FIX窓枠	W1560×H1100	1	か所			
	WW-2 引違い窓枠	W1560×H1100	2	か所			
	WW-3 FIX窓枠	W1800×H1100	1	か所			
	WW-4 FIX窓枠	W1600×H600	1	か所			
	WW-5 FIX連窓枠	W2700×H1600	1	か所			
	WW-6 引違い窓枠	W2500×H1100	1	か所			
	WW-7 引違い窓枠	W1750×H750	1	か所			
	WW-8 引違い連窓枠	W2460×H1020	1	か所			
	WW-9 四方枠	W645×H1950	1	か所			
	WW-10 引違い窓枠	W2200×H1000	1	か所			
	WW-11 三方枠	W800×H2000	2	か所			
	WW-12 三方枠	W2000×H2000	1	か所			
	WW-13 FIX窓枠	W700×H1020	1	か所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
k.	屋根及びとい						
(1)	屋根						
	屋根4.0寸						
	嵌合吊子式立平葺き 働き幅455	製品名:TRX-4型相当 GLカラー鋼板 t=0.5裏貼り t=2.0	923	m ²			
	部分吊子	アルミ押型材	923	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	タック付き t=1.0	923	m ²			
	換気棟包み	GLカラー鋼板 棟金具, 棟下地共	75.7	m			
	下り棟	GLカラー鋼板 棟下地共	15.1	m			
	谷納	GLカラー鋼板 t=0.5	12.7	m			
	軒先水切	GLカラー鋼板 t=0.5	121	m			
	軒先唐草	GLカラー鋼板 t=0.5	121	m			
	軒先幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	121	m			
	ケラバ 水切	GLカラー鋼板 t=0.5	24.6	m			
	ケラバ 幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	24.6	m			
	壁立上り	GLカラー鋼板 t=0.5	25.3	m			
	壁捨て谷	GLカラー鋼板 t=0.5	12.9	m			
	軒樋	GLカラー鋼板 W165	137	m			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根（続き）						
	落とし口	100 φ	4	カ所			
	エルボ	100 φ	8	カ所			
	縦樋	塩ビ製 100 φ 掴み金物共	24.4	m			
	鎖樋	ステンレス製	36	m			
	鎖樋落とし口	ステンレス製	12	カ所			
	屋根1.9寸						
	嵌合吊子式立平葺き 働き幅455	製品名:TRX-4型相当 GLカラー鋼板 t=0.5裏貼り t=2.0	699	m ²			
	部分吊子	アルミ押型材	699	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	タック付き t=1.0	699	m ²			
	換気棟包み	GLカラー鋼板 棟金具, 棟下地共	15.2	m			
	軒先水切	GLカラー鋼板 t=0.5	57.2	m			
	軒先唐草	GLカラー鋼板 t=0.5	57.2	m			
	軒先幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	57.2	m			
	ケラバ 水切	GLカラー鋼板 t=0.5	22.5	m			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根（続き）						
	ケラバ 幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	22.5	m			
	壁立上り	GLカラー鋼板 t=0.5	15.8	m			
	壁捨て谷	GLカラー鋼板 t=0.5	13.4	m			
	軒樋	GLカラー鋼板 W165	57.2	m			
	落とし口	100 φ	7	カ所			
	エルボ	100 φ	14	カ所			
	豎樋	塩ビ製 100 φ 掴み金物共	35.7	m			
	屋根1.0寸						
	嵌合吊子式立平葺き 働き幅455	製品名:TRX-4型相当 GLカラー鋼板 t=0.5裏貼り t=2.0	828	m ²			
	部分吊子	アルミ押型材	828	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	タック付き t=1.0	828	m ²			
	換気棟包み	GLカラー鋼板 棟金具, 棟下地共	15.8	m			
	軒先水切	GLカラー鋼板 t=0.5	49.3	m			
	軒先唐草	GLカラー鋼板 t=0.5	49.3	m			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根 (続き)						
	軒先幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	49.3	m			
	軒先水切(斜め)	GLカラー鋼板 t=0.5	20.0	m			
	軒先唐草(斜め)	GLカラー鋼板 t=0.5	20.0	m			
	軒先幕板(斜め)	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	20.0	m			
	ケラバ 水切	GLカラー鋼板 t=0.5	52.8	m			
	ケラバ 幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	52.8	m			
	EXP・J 取合立上り	GLカラー鋼板 t=0.5	6.2	m			
	EXP・J 取合捨て谷	GLカラー鋼板 t=0.5	0.1	m			
	軒樋	GLカラー鋼板 W165	18.3	m			
	軒樋(斜め)	GLカラー鋼板 W165	20.0	m			
	曲り	GLカラー鋼板	1	カ所			
	落とし口	100 φ	3	カ所			
	鎖樋	ステンレス製	13.8	m			
	落とし口	ステンレス製	4	カ所			
	這樋	塩ビ製 100 φ	10.8	m			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根（続き）						
	エルボ	100 φ	8	カ所			
	屋根0.5寸						
	嵌合吊子式立平葺き 働き幅455	製品名：TRX-4型相当 GLカラー鋼板 t=0.5裏貼り t=2.0	81.3	m ²			
	部分吊子	アルミ押型材	81.3	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	タック付き t=1.0	81.3	m ²			
	片棟包み	GLカラー鋼板 棟金具, 棟下地共	1.4	m			
	軒先水切	GLカラー鋼板 t=0.5	19.3	m			
	軒先唐草	GLカラー鋼板 t=0.5	19.3	m			
	軒先幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	19.3	m			
	ケラバ 水切	GLカラー鋼板 t=0.5	9.6	m			
	ケラバ 幕板	GLカラー鋼板 t=0.5 見切り共	9.6	m			
	壁立上り	GLカラー鋼板 t=0.5	15.8	m			
	壁捨て谷	GLカラー鋼板 t=0.5	13.4	m			
	軒樋	GLカラー鋼板 W165	57.2	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根（続き）						
	落とし口	100 φ	7	カ所			
	鎖樋	ステンレス製	13.6	m			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	外壁						
	北面外壁						
	嵌合吊子式立平葺き 働き幅455	製品名:TRX-4型相当 GLカラー鋼板 t=0.5裏貼り t=2.0	225	m ²			
	部分吊子	アルミ押型材	225	m ²			
	合板	t=12	225	m ²			
	透湿防水シート		225	m ²			
	水上(斜め)	GLカラー鋼板 t=0.5	90.1	m			
	水下(斜め)	GLカラー鋼板 t=0.5	90.1	m			
	土台水切	GLカラー鋼板 t=0.5	90.1	m			
	縦端部 通気見切り	GLカラー鋼板 t=0.5	10.6	m			
	サッシ取合(水上)	GLカラー鋼板 t=0.5	16.4	m			
	サッシ取合(水下)	GLカラー鋼板 t=0.5	16.4	m			
	サッシ取合(縦端部)	GLカラー鋼板 W165	34.8	m			
	ハイスайтライト部 外壁						
	金属сайтинг H15 カルステージ	フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.27 断熱材張	2.7	m ²			

(細目別内訳)

名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁（続き）						
透湿防水シート		2.7	m ²			
水上	GLカラー鋼板 t=0.27	1.8	m			
水上	GLカラー鋼板 t=0.27	1.8	m			
土台水切	GLカラー鋼板 t=0.27	1.8	m			
縦端部	GLカラー鋼板 t=0.27	3.0	m			
現場成型費		1	式			
運搬・荷揚げ費		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	金属						
(1)	外部						
	EXP. Jカバ ^ー	屋根-外壁 アルミ製 クリアランス150 EVシート、断熱帯t10、耐火帯t12.5共	10.6	m			
	同上 90度コーナー	アルミ シルバ ^ー	1	カ所			
	同上可動小口フタ	アルミ シルバ ^ー	2	カ所			
	EXP. Jカバ ^ー	外壁コーナー 熱可塑性エラストマー製 クリアランス150	9.0	m			
	同上溶着コーナー	アルミ シルバ ^ー	2	カ所			
	下部ロゼッタクッション	アルミ シルバ ^ー	2	カ所			
	スロープ [°] 手摺	φ 34 L8000 H900 (2段)	1	カ所			
	土台水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.35	123	m			
	無塗装サイディング [°] +窯業サイディング [°] 出隅用見切り材	アルミ製 t3.0	15.0	m			
	外壁-軒天 通気見切	カラーガルバリウム鋼板 t0.35	300	m			
	壁固定物干し	アルミ製 D500 2箇所/組	2.0	組			
	手洗い足洗い場 排水目皿	ステンレス製 φ 50	6	カ所			
	衝突防止表示	SUS製 φ 30 (両面)	12	カ所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	EXP. Jカバー	熱可塑性エラストマー製 床-床 クリアランス幅150	3	m			
	EXP. Jカバー	熱可塑性エラストマー製 天井-天井 クリアランス幅150	3.1	m			
	EXP. Jカバー	熱可塑性エラストマー製 内壁-内壁 クリアランス幅150	4.8	m			
	同上溶着コーナー		2	カ所			
	調理室 集水桟	HACCAPビッド 溝350角 H350	5	カ所			
	床点検口	アルミ製 600角	8	カ所			
	床見切り	ステンレス製 W40×t2.0	71.6	m			
	上り框	ステンレス製 W50×t40	3.5	m			
	上り框	ステンレス製 W100×t40	8	m			
	段鼻ノンスリップ	ステンレス製 W35 ビニルタイヤ入	4.8	m			
	巾木見切り	アルミアングル	43.8	m			
	ビニル床シート巻き上げ見切り	アルミ製	12.5	m			
	コーナービード	アルミ製	87.4	m			
	カーテンレール	SUS製 C型 ダブル	54	m			
	タラップ	SST-22-300*300	4	カ所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	スロープ 手摺	φ 34 L11100 H900 (2段)	1	カ所			
	調理室配膳棚下地	支柱:SUS304 □-50x50x1.5tHL 下地:SUS304 L-3x30x30HL W2460xD820	2	カ所			
	天井点検口	アルミ製 450角	95	カ所			
	軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @225	62	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	下地振れ止め補強を含む 19形 1.5≤H<3.0 @225	6.8	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @300	415	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @300 斜部	627	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	下地振れ止め補強を含む 19形 1.5≤H<3.0 @300	756	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	下地振れ止め補強を含む 19形 1.5≤H<3.0 @360	67.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @360 斜部	190	m ²			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙明細 I -2
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H200	40	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H750	2.4	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H1050	12.6	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H1172	9.6	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H1280	12.6	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H2040	18.9	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H2779	7	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H575～3005	112	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H1172～2040	7.6	m			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形 H2885～3005	1.8	m			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
m.	左官						
(1)	外部						
	テラス 床コンクリート鍔押え	金ごて ビニル床シート下地	95.4	m ²			
	テラス段部 床コンクリート鍔押え	金ごて ビニル床シート下地	17.7	m ²			
	玄関ポーチ 床モルタル塗り	木ごて タイル下地	4.8	m ²			
	外壁 アクリル樹脂系多意匠装飾仕上塗材	サイディング 面	134	m ²			
	同上目地処理		134	m ²			
	靴箱用腰壁天端 床コンクリート鍔押え	金ごて 吹付下地	6.4	m ²			
	手洗い足洗い場笠木天端 コンクリート鍔押え	金ごて W=120	6.0	m			
	手洗い足洗い場笠木天端 コンクリート鍔押え	金ごて W=200	4.2	m			
	手洗い足洗い場底 床モルタル塗り	金ごて 仕上	3.4	m ²			
	手洗い足洗い場立上り モルタル塗り	金ごて 仕上	1.8	m ²			
	手洗い足洗い場笠木天端 モルタル塗り	金ごて W=120	8.3	m			
	手洗い足洗い場壁 複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り 下地調整C-1種共	11.1	m ²			
	手洗い足洗い場笠木天端 複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り 下地調整C-1種共	1.6	m ²			
	靴箱用腰壁天端 複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り 下地調整C-1種共	6.4	m ²			
	靴箱用腰壁 複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り 下地調整C-1種共	20.7	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	土間天(地下ピット含) 床コンクリート鋳押え	金ごて 仕上	1,492	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて ビニル床シート下地	101	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて カーペット下地	5.6	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて 塗床下地	159	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて タイル下地	15.9	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて US・UB下地	2.4	m ²			
	床コンクリート鋳押え	金ごて 鋼製床組下地	1,419	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
n.	建具						
(1)	アルミニウム建具						
	AW-1	引違い窓 (2枚建) 2000×1000	1	カ所			
	AW-2	引違い窓 (2枚建) 2000×1660	2	カ所			
	AW-3	2連排煙突出し窓 1600×750	3	カ所			
	AW-4	引違い窓 (2枚建) 1500×1360	1	カ所			
	AW-5Z	引違い窓 (2枚建) 防火設備 1500×1360	2	カ所			
	AW-6	引違い窓 (2枚建) 1600×1200	2	カ所			
	AW-7	排煙外倒し窓 1500×560	5	カ所			
	AW-8	FIX窓 1500×600	4	カ所			
	AW-9	FIX窓 2000×1000	1	カ所			
	AW-10	排煙外倒し窓 1200×1100	2	カ所			
	AW-11	FIX窓 1200×1100	7	カ所			
	AW-12	3連3段FIX窓 (上部変形) 2800×4550	1	カ所			
	AW-14	引違い窓 (2枚建) 1500×1360	1	カ所			
	AW-15	排煙外倒し窓 1100×750	1	カ所			
	AW-16	排煙外倒し窓 1600×750	1	カ所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミニウム建具 (続き)						
	AW-17	排煙外倒し窓 900×560	1	カ所			
	AW-18	アルミ四方枠 2200×1850	1	カ所			
	AW-19	アルミ四方枠 1820×1950	1	カ所			
	AW-20	引違い窓 (2枚建) 2000×1660	2	カ所			
	AW-20-1	引違い窓 (2枚建) 2000×1660	2	カ所			
	AW-21	引違い窓 (2枚建) 1500×1660	1	カ所			
	AW-22	引違い窓 (2枚建) 2000×1660	2	カ所			
	AW-22-1	FIX窓 2000×500	2	カ所			
	AW-23	2連引き違い窓 (2枚建) 2480×1020	1	カ所			
	AW-24	引き違い窓【カウンター窓】 1230×950	1	カ所			
	AD-1	両袖FIX付き両開き框ドア 2500×2500	1	カ所			
	AD-3	ランマ2連排煙外倒し窓月引違い窓 (2枚建) 2000×2560	2	カ所			
	AD-3-1	ランマ2連排煙外倒し窓月引違い窓 (2枚建) 2000×2560	6	カ所			
	AD-4	ランマ4連排煙外倒し窓月引違い窓 (4枚建) 4000×2560	2	カ所			
	AD-5	両袖FIX付き引き分けハガー框戸 4000×2550	1	カ所			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミニウム建具 (続き)						
	AD-6	4+4枚引分け折戸	1	カ所			
	AD-7	引違い窓 (3枚建) 2700×2000	1	カ所			
	AD-8	引違い窓 (4枚建) 4000×2400	1	カ所			
	AD-8-1	上段3連排煙外倒し窓付 下段3連FIX窓 2984×1660	1	カ所			
	AD-9	引違い窓 (2枚建) 2400×2300	1	カ所			
	AD-9-1	上段2連排煙外倒し窓付 下段2連FIX窓 2500×1660	1	カ所			
	AD-10Z	引違い窓 (2枚建) 防火設備 1800×2000	2	カ所			
	AD-10-1Z	排煙外倒し窓 防火設備 1800×460	2	カ所			
	AD-11	引違い窓 (2枚建) 1600×2000	1	カ所			
	AD-12	片開き框ドア 指はさみ防止仕様 800×2000	1	カ所			
	AD-13	ランマ2連排煙外倒し窓付 引違い窓 (2枚建) 1600×2560	2	カ所			
	AD-14	片開きフラッシュドア 700×2000	1	カ所			
	AD-15	ランマ排煙外倒し窓付 親子開きフラッシュドア (額窓付) 1200×2560	1	カ所			
	AD-16	ランマ2連排煙外倒し窓付 引違い窓 (2枚建) 1600×2660	1	カ所			
	取付調整費		1	式			

(細目別内訳)

名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミニウム建具（続き）						
運搬費		1	式			
製作図作成費		1	式			
AW-20-1 面格子（たて格子）	2090×1000	2	カ所			
AW-22 面格子（たて格子）	2090×1000	2	カ所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
製作図作成費		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	木製建具						
	WD-1	引違い3枚 帯付きガラス戸 3000×2000×36 タモ集成材	5	カ所			
	WD-2	引違い2枚 両面：ポリ合板F.D. 1560×2000×36 ポリ合板柄3.8	2	カ所			
	WD-3	引違い2枚 両面：ポリ合板F.D. 1605×2000×36 ポリ合板柄3.8	2	カ所			
	WD-4	片引き 両面：ポリ合板F.D. 905×2000×36 ポリ合板柄3.8	2	カ所			
	WD-5	引違い2枚 帯付きガラス戸 1560×2000×36 タモ集成材	2	カ所			
	WD-6	片引き 帯付きガラス戸 1175×2000×36 タモ集成材	2	カ所			
	WD-7	片引き 両面：ポリ合板F.D. 900×2000×36 ポリ合板柄3.8	6	カ所			
	WD-8	引違い4枚 両面：ポリ合板F.D. 3400×2000×36 ポリ合板柄3.8	4	カ所			
	WD-9	引違い6枚 両面：ポリ合板F.D. 5923×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-10	引違い6枚 両面：ポリ合板F.D. 6360×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-11	引違い6枚 両面：ポリ合板F.D. 5880×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-12	引違い6枚 帯付きガラス戸 4500×2000×36 タモ集成材	1	カ所			
	WD-13	引違い2枚 両面：ポリ合板F.D. 1970×2000×36 ポリ合板柄3.8	2	カ所			
	WD-14	両開き 両面：ポリ合板F.D. 1560×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-15	片引き 両面：ポリ合板F.D. 1095×2000×36 ポリ合板柄3.8	4	カ所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具（続き）						
	WD-16	引違い2枚 帯付きガラス戸 2000×2000×36 タモ集成材	1	カ所			
	WD-17	片引き 両面：ポリ合板F.D. 1225×2000×36 ポリ合板柄3.8	2	カ所			
	WD-18	片引き 両面：ポリ合板F.D. 1125×2000×36 ポリ合板柄3.8	3	カ所			
	WD-19	片引き 両面：ポリ合板F.D. 925×2000×36 ポリ合板柄3.8	3	カ所			
	WD-20	両開き 両面：ポリ合板F.D. 2070×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-21	片開き 両面：ポリ合板F.D. 730×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-22	引違い6枚 両面：ポリ合板F.D. 6162×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-23	引違い3枚 両面：ポリ合板F.D. 3000×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-24	スイングドア 700×950×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-25	片引き 両面：ポリ合板F.D. 825×2000×36 ポリ合板柄3.8	6	カ所			
	WD-26	引違い2枚 両面：ポリ合板F.D. 1800×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WD-27	片引き 両面：ポリ合板F.D. 650×2000×36 ポリ合板柄3.8	5	カ所			
	WD-28	引違い3枚 帯付きガラス戸	1	カ所			
	WD-29①	片引き 帯付きガラス戸 950×2000×36 タモ集成材	1	カ所			
	WD-29②	FIX 帯付きガラス戸 1995×2000×36 タモ集成材	1	カ所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具（続き）						
	WD-30	引違い2枚 帯付きガラス戸 1800×2000×36 タモ集成材	1	カ所			
	WD-31	片引き 両面：ポリ合板F.D. 825×2000×36 ポリ合板柄3.8	3	カ所			
	WD-32	引違い6枚 両面：ポリ合板F.D. 6165×2000×36 ポリ合板柄3.8	1	カ所			
	WW-2	引違い2枚 ガラス戸 1500×1100×36 タモ集成材	2	カ所			
	WW-6	引違い2枚 ガラス戸 2500×1100×36 タモ集成材	1	カ所			
	WW-7	引違い2枚 ガラス戸 1750×750×36 タモ集成材	1	カ所			
	WW-8	引違い2枚 ガラス戸 1150×1020×36 タモ集成材	1	カ所			
	WW-10	引違い2枚 ガラス戸 2200×1000×36 タモ集成材	1	カ所			
	運搬・建付工事費		1	式			
	建具金物		1	式			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	シャッター						
	SS-1	軽量シャッター	1	カ所			
	SS-2	重量防火シャッター	1	カ所			
	計						
(4)	鋼製軽量建具						
	LD-1	W630×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-2	W800×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-3	W900×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-4	W650×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-5	W650×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-6	W800×H2000 枠見込み140	1	カ所			
	LD-7	W1000×H2000 枠見込み140	2	カ所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	トイレブース						
	TB-1	W2042×H1900×D40	1	カ所			
	TB-2	W3270×H1900×D40	1	カ所			
	TB-3	W3886×H1900×D40	1	カ所			
	TB-4	W2020×H1900×D40	1	カ所			
	TB-5	W9560×H1350×D17・30	1	カ所			
	TB-6	W2328×H1900×D40	1	カ所			
	TB-7	W8700×H1350×D17・30	1	カ所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	ガラス						
	フロント板ガラス	t3 2.18㎡以下	1.0	㎡			
	型板ガラス	t4 2.18㎡以下	0.02	㎡			
	強化ガラス	t4 2.00㎡以下	96.4	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+P5 2.00㎡以下	18.1	㎡			
	複層ガラス	P5+A6+T4 2.00㎡以下	6.6	㎡			
	複層ガラス	F4+A6+P5 2.00㎡以下	2.0	㎡			
	複層ガラス	NP6.8+A6+P5 2.00㎡以下	4.1	㎡			
	複層ガラス	NP6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下	9.2	㎡			
	複層ガラス	Low-E3+A6+P3 2.00㎡以下	55.9	㎡			
	複層ガラス	Low-E3+A6+T5 2.00㎡以下	95.3	㎡			
	複層ガラス	Low-E3+A6+T5 4.00㎡以下	30.0	㎡			
	複層ガラス	Low-E3+A6+T5 2.00㎡以下	1.6	㎡			
	ガラスフィルム	目隠しフィルム (ホワイトミスト)	1.6	㎡			
	ガラス廻りシーリング		2,149	m			
	ガラス清掃		320	㎡			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
○.	塗装						
(1)	外部						
	素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	104	m ²			
	素地ごしらえ	鉄鋼面 C種	33.3	m ²			
	素地ごしらえ	木部 B種	1,343	m ²			
	軒天 EP-Si塗	ケイカル板面 B種	104	m ²			
	鉄骨 DP塗	鉄鋼面 上塗り1級 2回	33.3	m ²			
	軒天 WP塗	木部 B種	520	m ²			
	面戸板 WP塗	木部 B種	32.2	m ²			
	見切り材 WP塗	木部 B種	6.0	m ²			
	化粧垂木・梁 WP塗	木部 B種	785	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
○.	塗装						
(2)	内部						
	素地ごしらえ	鉄鋼建具面 C種	19.2	m ²			
	素地ごしらえ	ボード面 B種	22.5	m ²			
	素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	87.9	m ²			
	素地ごしらえ	木部 B種	76.1	m ²			
	建具 DP塗	鋼製建具面	19.2	m ²			
	天井 EP-Si塗	ボード面 工程B種	22.5	m ²			
	天井 EP-Si塗	けい酸カルシウム面 工程B種	86.7	m ²			
	下り壁 EP-Si塗	けい酸カルシウム面 工程B種	1.2	m ²			
	K-27 カウンター UC塗	木部 B種	4.7	m ²			
	WP塗	木部 B種	19	m ²			
	化粧柱 WP塗	木部 B種	11.6	m ²			
	化粧梁 WP塗	木部 B種	40.8	m ²			
	建具 OSCL塗	木部 B種 素地B種共	147	m ²			
	OSCL塗	木部 B種 素地B種共	15.0	m ²			
	素地ごしらえ(糸幅300mm以下)	木部 A種	23.0	m			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
p.	内外装						
(1)	外部						
	屋根 押出法ポリスチレンフォーム保温板	t80(40+40) 3種bA	1,966	m ²			
	外壁 窯業系サイディング [〃]	通気金具止め共 t18 縦張り 木目調塗装品	444	m ²			
	同上 出隅役物		26.0	m			
	同上 入隅役物		10.3	m			
	外壁 透湿防水シート	窯業系サイディング [〃] 下	444	m ²			
	無地サイディング [〃]		134	m ²			
	外壁 透湿防水シート	無地サイディング [〃] 下	134	m ²			
	耐火壁 強化石膏ボード [〃]	t21+21(Z-WR) 下地張り	14.5	m ²			
	準耐火壁 石膏ボード [〃]	t12.5+9.5(Z-WR) 下地張り	89.0	m ²			
	軒天 パネル [〃] 系繊維混入 けい酸カルシウム化合物板	t30	94.0	m ²			
	軒天 けい酸カルシウム板	t8 目透し	10.1	m ²			
	こども園テラス 床防滑性ビニル床シート	t=5.0 発砲塩ビ層裏打	95.4	m ²			
	こども園テラス 床防滑性ビニル床シート	t=5.0 発砲塩ビ層裏打	17.7	m ²			
	こども園テラス 同上段鼻ステップ		78.7	m			
	こども園テラス 同上 シーリング		220	m			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	防塵塗装	表面強化剤	17.8	m ²			
	床塗料塗り	水性型無機系	141	m ²			
	ビニル床シート	t2.0 FS 無地 一般部	137	m ²			
	ビニル床シート	t2.0 FS 無地 一般部 抗菌	11.6	m ²			
	ビニル床シート	t2.0 FS 無地 多湿部 抗菌	128	m ²			
	防滑性ビニル床シート	t2.5 FS 無地 一般部	6.8	m ²			
	スロープ 防滑性ビニル床シート	t2.5 FS 無地 一般部	10.6	m ²			
	厨房用防滑性ビニル床シート	t2.5 FS 無地 多湿部	87.3	m ²			
	ビニル床タイル	t2.0 半硬質 KT 一般 300角 木目調 帯電防止 防滑性	138	m ²			
	床タイルカーペット	厚6.5 500角	5.6	m ²			
	床 複合フローリング	なら t12 塗装品	937	m ²			
	床 複合フローリング	なら t12 床暖房用	92.7	m ²			
	踏面 床 複合フローリング	なら t12	0.9	m ²			
	蹴込 床 複合フローリング	なら t12	1.0	m ²			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	壁 ビニルクロス	準不燃 ボード面	1,353	m ²			
	壁 ビニルクロス	不燃 ボード面	961	m ²			
	掲示クロス貼り	合板面	24.3	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理 GL工法	44.9	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理 木軸面	1,137	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り 木軸面	112	m ²			
	配膳棚 壁 石膏ボード	t12.5 下地張り 木軸面	1.6	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 突付け 木軸面	373	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 継目処理 木軸面	954	m ²			
	壁 石膏ボード	t12.5+9.5 下地張り 木軸面	46.3	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 継目処理 GL工法	8.1	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 継目処理 木軸面	347	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 下地張り 木軸面	167	m ²			
	ライニング 壁 耐水石膏ボード	t12.5 下地張り 木軸面	52	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5 継目処理 木軸面	130	m ²			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5 下地張り 木軸面	11	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t21+21 突付け 木軸面	96	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t21+21 継目処理 木軸面	74	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t21+21 下地張り 木軸面	26.6	m ²			
	ライニング 壁 化粧けい酸カルシウム板	t6.0 ボード面	51.4	m ²			
	配膳棚 壁 メラミ不燃化粧板	t3.0 ボード面	1.6	m ²			
	壁 押出法ポリスチレン	t50 3種bA	38.2	m ²			
	壁 ロックウール充填	t75 30kg/m3以上	770	m ²			
	壁 ロックウール充填	t100 30kg/m3以上	13.9	m ²			
	天井 ビニルクロス	準不燃 ボード面	1,223	m ²			
	天井 ビニルクロス	不燃 ボード面	50	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5 継目処理	831	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5 継目処理 斜部	442	m ²			
	配膳棚 天井 石膏ボード	t12.5 下地張り	1.7	m ²			
	天井 強化石膏ボード	t21+21 突付け	11.5	m ²			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	天井 耐水石膏ボード	t9.5 突付け	2.4	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 準不燃 トラバーチン	68.9	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t9.0 フラット 不燃 下張GB-R t9.5共	56.3	m ²			
	天井 ロックウール化粧吸音板	t9.0 フラット 不燃 下張GB-R t9.5共 斜部	190	m ²			
	下り壁 ロックウール化粧吸音板	t9.0 フラット 不燃 下張GB-R t9.5共	46.3	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板	t6.0 目透し	86.7	m ²			
	天井廻縁	塩ビ製	1,328	m			
	下り壁見切縁	塩ビ製	218	m			
	巾木見切り	塩ビ製	86.6	m			
	配膳棚 天井 抗菌メラミン不燃化粧板	t3.0 ボード面	1.7	m ²			
	下り壁 ビニルクロス	準不燃 ボード面	296	m ²			
	下り壁 けい酸カルシウム板	t6.0 目透し	1.2	m ²			
	下り壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	296	m ²			
	地下ピット 天井 押出しポリスチレン保温板	t50 3種bA	77.9	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
q.	ユニット及びその他						
(1)	外部						
	人工木材デッキ材張り	材工共 アースデッキソリッド・グレイン 板材25×145 樹脂束, 鋼製根太, 幕板 1 段共 D1050×W18, 678 H245	19.7	m ²			
	未満時テラス用フェンス	人工木 扉(両開き)H=650	11.8	m			
	計						
(2)	内部						
	調乳室 流し台	W1600×D550×H900	1	か所			
	事務室2 ミニキッチン	ステンレス製 W1050×D500×H850	1	か所			
	0・1歳スペース 流し台	W1200×D650コンロなし	1	カ所			
	ユニットシャワー	US0808	2	カ所			
	システムキッチン 貸スペース	壁付 I 型コンロなし レンジフード 上棚付 W2100 D650	1	カ所			
	多目的トイレ2前通路 洗面カウンター	W3850×D600	1	か所			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	2～5歳児室 ホワイトボード	W3600×H1200	4	か所			
	消火器ボックス	壁埋込型 スチール製 W300×H900程度 焼付塗装	5	か所			
	2～5歳児室 天井収納はしご	スライトタイプ ステンレス製 641×1252	4	か所			
	キッズ洗面 0歳児室	W800×D450×H400	1	カ所			
	キッズ洗面 1歳児室	W1185×D450×H400	1	カ所			
	キッズ洗面 一時預かり室	W1185×D450×H400	1	カ所			
	キッズ洗面 2歳児室	W1570×D450×H400	1	カ所			
	キッズ洗面 3歳児室	W1570×D450×H450	1	カ所			
	キッズ洗面 4歳児室	W1570×D450×H500	1	カ所			
	キッズ洗面 5歳児室	W1570×D450×H550	1	カ所			
	ステージハット	L6000 手動巻取り器式	2	基			
	一文字幕 3寸フレンジ付	W10500*H450	1	枚			
	袖幕 3寸フレンジ付	W800*H3000	2	枚			
	本幕 3寸フレンジ付	W10500*H3000	1	式			
	園章		1.0	章			

(細目別内訳)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部（続き）						
	袖幕文字		11.0	文字			
	MWC1 汚垂石	W1740×D600	1.0	か所			
	0歳児室 鏡	800×400	1.0	か所			
	1歳児室、一時預かり室 鏡	1185×400	2.0	か所			
	2～5歳児室 鏡	1570×500	4.0	か所			
	鍵箱	60本用	1.0	か所			
	鏡 運搬・諸経費		1	式			
	厨房機器	N01～34	1	式			別紙明細 I -3
	ブラインド		1	式			別紙明細 I -4
	造作家具		1	式			別紙明細 I -5
	ポ ストフォーム面台		1	式			別紙明細 I -6
	サイン工事		1	式			別紙明細 I -7
	屋内遊具		1	式			別紙明細 I -9
	計						

(科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	屋外附帯工事						
1.	外構撤去		1	式			
2.	造成		1	式			
3.	屋外施設		1	式			
4.	囲障		1	式			
5.	構内舗装		1	式			
6.	屋外排水		1	式			
7.	植栽		1	式			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	外構撤去						
a.	工作物撤去		1	式			
b.	樹木撤去		1	式			
c.	発生材処理		1	式			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a.	工作物撤去						
	アスファルト舗装撤去	表層 t=50	1,849	m ²			
	落蓋式側溝撤去	400×400	45.6	m			
	土留め擁壁撤去	W200×H1170	28.8	m			
	土留め擁壁撤去	W100×H1270	25.5	m			
	土留め擁壁撤去	W200×H530	35.9	m			
	土留め擁壁撤去	W200×H400	8.5	m			
	土留め擁壁撤去	W50×H440	9.8	m			
	コンクリートブロック撤去	W100×H570	15.8	m			
	地先境界ブロック撤去	W120	84.0	m			
	集水枘撤去	450×450×800H	1	カ所			
	埋設排水管撤去	VU φ300	19.1	m			
	小屋（木造）撤去	W2500xD1555xH1200	1	カ所			
	木製ベンチ撤去	W1800xD350xH400	2	カ所			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b.	樹木撤去						
	高木伐採・伐根	C=3.45	1	本			
	高木伐採・伐根	C=2.2	1	本			
	高木伐採・伐根	C=2.1	1	本			
	高木伐採・伐根	C=2.0	2	本			
	高木伐採・伐根	C=1.9	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.75	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.7	3	本			
	高木伐採・伐根	C=1.65	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.5	4	本			
	高木伐採・伐根	C=1.42	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.35	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.15	3	本			
	高木伐採・伐根	C=1.1	1	本			
	高木伐採・伐根	C=1.0	4	本			
	高木伐採・伐根	C=0.9	3	本			

(細目別内訳)

名	称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹木撤去（続き）						
	高木伐採・伐根	C=0.8	1	本			
	高木伐採・伐根	C=0.5	9	本			
	高木伐採・伐根	C=0.4	1	本			
	高木伐採・伐根	C=0.2	1	本			
	低木伐採・伐根	H=1.0～1.6m程度	298	m ²			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c.	発生材処理						
	発生材積込み・運搬						
	発生材積込み・運搬	廃プラ類	1.4	m3			
	発生材積込み・運搬	コンクリート屑 有筋	16.6	m3			
	発生材積込み・運搬	がれき屑	8.5	m3			
	発生材積込み・運搬	アスファルト舗装くず	92.5	m3			
	発生材積込み・運搬	木くず	0.6	m3			
	発生材積込み・運搬	木くず（樹木撤去）	1	式			
	小 計						
	発生材処分	廃プラ類	0.3	t			
	発生材処分	コンクリート屑 有筋	37.2	t			
	発生材処分	がれき屑	16.1	t			
	発生材処分	アスファルト舗装くず	137	t			
	発生材処分	木くず	0.3	t			
	発生材処分	木くず（樹木撤去）	1	式			
	小 計						
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.	屋外施設						
	花壇		2.0	箇所			
	ゴミストッカー	W1000×D750×H1160 基礎共	3.0	箇所			
	屋外階段		1	式			別紙明細Ⅱ-1
	屋外遊具		1	式			別紙明細Ⅱ-2
	ハローコーラ移設	材工共	1	式			別紙明細Ⅱ-3
	片持ちオーニング	W4000 基礎共	1	式			別紙明細Ⅱ-4
	防火水槽工	40m3	1	式			別紙明細Ⅱ-10
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	囲障						
	両開きメッシュフェンス門扉	H=1200 W=2000	1.0	箇所			
	両開きメッシュフェンス門扉	H=1200 W=2500	1.0	箇所			
	メッシュフェンス（独立基礎）	H=1.2m 基礎工事含	27.7	m			
	メッシュフェンス（独立基礎）	H=1.8m 基礎工事含	53.4	m			
	メッシュフェンス(CB1段積)	H=1.2m 基礎工事含	15.3	m			
	メッシュフェンス(CB2段積)	H=1.2m 基礎工事含	66.9	m			
	大型門扉	H1200 W=7620 片引き(伸縮式)	1.0	箇所			
	袖門扉	H1200 片開き	1.0	箇所			
	門塀①	H=1.2m W=800 現場打ちRC造 複層塗材E仕上	0.8	m			
	門塀②	H=1.2m W=2,815 現場打ちRC造 複層塗材E仕上	2.8	m			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	構内舗装						
	表土すきとり		361.0	m3			
	残土処分		1	式			別紙明細Ⅱ-5
	密粒度アスファルト舗装	表層 t=50 路盤 t=150	650.0	m ²			
	密粒度アスファルト舗装	表層 t=30 路盤 t=100	14.2	m ²			
	薄層カラーアスファルト舗装	樹脂系すべり止め舗装工(RPN-301)	120.0	m ²			
	インターロッキング舗装	厚8cm	157.0	m ²			
	園庭 クレイ舗装		1	式			別紙明細Ⅱ-6
	コンクリート舗装	C-7-10 (路盤材=新材)	14.9	m ²			
	地先境界ブロック	150×150	157.0	m			
	パーキングブロック	W600×D180×H120	14.0	個			
	防草シート+砂利敷き	t=100	219.0	m ²			
	路面標示		1	式			別紙明細Ⅱ-7
	土工機運搬	※建築工事の土工に計上					
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.	屋外排水						
	鎖樋用集水桝	栗石敷込み 300×300	16.0	箇所			
	集水桝	プール排水用 300×300 細目グレーチング 蓋 ボルト固定	1.0	箇所			
	集水桝	流出抑制用 500x500x600～700	5.0	箇所			
	雨水浸透桝	φ 900	2.0	箇所			
	小口径桝	硬質塩ビ 200-150 (L) 铸铁蓋	4.0	箇所			
	小口径桝	硬質塩ビ 200-150 (Y) 铸铁蓋	12.0	箇所			
	小口径桝	硬質塩ビ 200-150 (L) 塩ビ蓋	3.0	箇所			
	小口径桝	硬質塩ビ 200-150 (Y) 塩ビ蓋	13.0	箇所			
	暗渠管	VU- φ 100	41.6	m			
	暗渠管	VU- φ 150	256.0	m			
	横断側溝	250x250 細目グレーチング 蓋 ボルト固定	12.6	m			
	U型側溝	240x240 コンクリート蓋	25.5	m			
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -1						
	土留め工事						
	(材料費)	ゼロクリアランス工法 (単独圧入・引抜)					
	賃貸料	SP-J型 L=10.5 m×87.3 k g /m×48枚	44.0	t/日			
	整備料・出庫料・入庫料		44.0	t			
	残土処分費		44.0	t			
	納入運賃	大型12t積トラック対象重量 43.999 t	4.0	車			
	引取運賃	大型12t積トラック対象重量 43.999 t	4.0	車			
	整備切断見込費	賃貸数量×115%対象枚数 48枚	55.0	箇所			
	特別損耗見込費	賃貸数量× 8%対象枚数 43.999 t	3.52	t			
	(工事費)	鋼矢板					
	油圧圧入引抜工	ゼロ矢板圧入	48	枚			
		ゼロ矢板引抜	48	枚			
		ゼロパイラー設置・撤去 (単独圧入)	1.0	回			
		ゼロパイラー設置・撤去 (引抜き)	1.0	回			
		ゼロクランプクレーン設置・撤去	1.0	回			
		自走装置 取付・取り外し	1.0	回			
		ゼロパイラー自走	48	枚			
	運搬工		1	式			
	諸経費		1	式			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -2						
	軽量鉄骨天井下地開口部補強						
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 320角 制気口類	69	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 450角 天井点検口	95.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 910角 4方向室内機	5.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 1235×150	32.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 617×150	2.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 670×200	3.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 700角	2.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 400角	1.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 1550×550	1.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 760×400	4	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 1200×750	26.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 1450×650	5.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 690×300	1	か所			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -3						
	厨房機器						
1	引出戸棚付検収台	W750×D550×H850	1.0	か所			
2	移動台	W750×D500×H850	1.0	か所			
3	水切付2槽シンク	W1670×D600×H850	1.0	か所			
4	器具消毒保管庫	W580×D600×H1900	1.0	か所			
5	検食用冷凍庫	W625×D650×H1960	1.0	か所			
6	ハススルー冷凍冷蔵庫	W1800×D850×H1960	1.0	か所			
7	電解水生成装置	W285×D145×H335	1.0	か所			
8	乾燥機付き包丁砵板殺菌庫	W450×D500×H1600	1.0	か所			
9	2槽シンク	W1500×D750×H850	1.0	か所			
10	引出戸棚付台	W1200×D750×H850	1.0	か所			
11	戸棚付台	W1200×D750×H850	2.0	か所			
12	2段棚	W1800×D500×H800	1.0	か所			
13	台下冷蔵庫	W1200×D750×H850	1.0	か所			
14	ラベットチラー	W780×D750×H1000	1.0	か所			
15	エアコンビプロ	W850×D842×H1453	1.0	か所			

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	厨房機器（続き）						
16	アイハリア	W1100×D938×H1080	1.0	か所			
17	作業台	W1200×D600×H650	1.0	か所			
18	IH調理器	W600×D600×H850	1.0	か所			
19	作業台	W600×D600×H850	1.0	か所			
20	戸棚付台	W1200×D600×H850	1.0	か所			
21	引出戸棚付台	W1200×D600×H850	1.0	か所			
22	製氷機	W395×D450×H770	1.0	か所			
23	台下冷蔵庫	W1200×D600×H850	1.0	か所			
24	パースルー冷蔵庫	W625×D850×H1960	1.0	か所			
25	1槽ソイルテーブル	W1600×D700×H850	1.0	か所			
26	食器洗浄機	W871×D650×H1448	1.0	か所			
27	クリーンテーブル	W1500×D700×H850	1.0	か所			
28	平棚	W1200×D350 1段	1.0	か所			
29	器具消毒保管庫	W1280×D550×H1900	1.0	か所			
30	器具消毒保管庫	W900×D550×H1900	1.0	か所			

(別紙明細)

名	称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	厨房機器（続き）						
	31 返却台	W2115×D550×H850	1.0	か所			
	32 返却棚	W2115×D450×H560	1.0	か所			
	33 ワゴン	W815×D450×H700	4.0	か所			
	34 アレルギー対応ユニット	W1700×D600×H850	1.0	か所			
	運搬費		1	式			
	搬入据付調整費		1	式			
	諸経費		1	式			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -4						
	ブラインド						
	事務室1傾斜部	3000×2000 スラット100mm	1	台			
	事務室1下部	2800×2560 スラット100mm	1	台			
	1歳児室	2000×1660	1	台			
	0歳児室	2000×1660	1	台			
	事務室1	2000×1660	1	台			
	相談室1	2000×1660	1	台			
	事務室1	1500×1660	1	台			
	事務室1	1600×2200	1	台			
	事務室1	800×460	2	台			
	上記取付施工費		1	式			
	現場諸経費		1	式			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -5						
	造作家具						
	K-3 調乳室 吊戸棚	1600×600×300mm	1	カ所			
	K-4 倉庫4 収納棚	4410×2000×450mm	1	カ所			
	K-5 倉庫4 収納棚	3700×2000×600mm	1	カ所			
	K-7 倉庫4 収納棚	4410×2000×450mm	1	カ所			
	K-8 倉庫2 収納棚	5040×2000×600mm	1	カ所			
	K-9 倉庫1 収納棚	5460×2000×600mm	1	カ所			
	K-10 玄関下足入れ	3100×1600×400mm	1	カ所			
	K-11① 事務室1ハイカウンター	3650×2150×500mm	1	カ所			
	K-11② 事務室1収納棚	1450×2150×500mm	1	カ所			
	K-13 事務室1 収納棚	4370×850×500mm	1	カ所			
	K-14 事務室1・2 吊戸棚	1050×600×300mm	2	カ所			
	K-15 沐浴室・幼児用WC 仏ツ替え台	900×980×750mm	1	カ所			
	K-16 事務室2 ローカウンター	4555×1080×750mm	1	カ所			
	K-17 倉庫4 収納棚	4270×2000×600mm	1	カ所			
	K-18 倉庫5・6・7・8 収納棚	2590×2000×900mm	4	カ所			

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	造作家具（続き）						
	K-19 ステージ裏倉庫	10080×2000×600mm	1	カ所			
	K-20 倉庫9 収納棚	2650×1000×600mm	1	カ所			
	K-21 貸スペース収納・土間収納 収納棚	3950×2000×600mm	1	カ所			
	K-22 お片付け倉庫 収納棚	6120×1000×450mm	1	カ所			
	K-23 玄関スペース 下足入れ	2085×1580×360mm	1	カ所			
	K-24 倉庫10 収納棚	2700×2000×600mm	1	カ所			
	K-25 調理室	2460×923×50mm	1	カ所			
	K-26 テラス幼児用下足入れ	2084×1000×360mm	4	カ所			
	K-27 土間スペースカウンター	2500×450×30mm	1	カ所			
	K-28 食育ステージ	2700×300×1350mm	1	カ所			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -6						
	ポストフォーム面台						
2	沐浴・幼児WC	5160×150×20mm	1	カ所			
3	WC	765×150×20mm	2	カ所			
4	幼児WC1	2250×150×20mm	1	カ所			
5	幼児WC1	4300×150×20mm	1	カ所			
6	幼児WC2	4460×150×20mm	1	カ所			
7	幼児WC2	3370×150×20mm	1	カ所			
8	MWC1	1560×150×20mm	1	カ所			
9	MWC1 WWC1	1685×150×20mm	2	カ所			
10	MWC1 WWC1	1650×150×20mm	2	カ所			
11	WC	3000×150×20mm	1	カ所			
12	多目的トイレ2	930×150×20mm	1	カ所			
13	親子トイレ	1560×150×20mm	2	カ所			
14	MWC2	1685×150×20mm	2	カ所			
15	SK	1650×150×20mm	2	カ所			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I-7						
	サイン工事						
	室名シートサイン	塩ビシート 切り文字 18カ所	1	式			
	ビクトシートサイン	塩ビシート ビクトグラム他 7カ所	1	式			
	ビクト・室名シートサイン	塩ビシート ビクトグラム他文字 13カ所	1	式			
	突出し室名札	木製80x250 1カ所	1	式			
	突出しビクト・室名サイン	150x150 木製 9 スチール製3 150x250 スチール製 1	1	式			
	面付けビクト：室名サイン	木製150x150 16カ所	1	式			
	外壁面サイン	ステンレス切り文字 2カ所	1	式			
	門扉サイン	ステンレス切り文字 1カ所	1	式			
	フェンス用プレートサイン	アルミ複合版プレートサイン 1カ所	1	式			
	壁付け誘導サイン	ステンレス切り文字 1カ所	1	式			
	案内掲示板	屋外用アルミ製掲示板 1カ所	1	式			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -8						
	地盤改良工 (D・BOX)						
	(D・Box製作工)	LS100					
	D・Box	LS100 (1000x1000x250)	838	袋			
	D・Box送料	LS150分含む	1.0	回			
	D・Box中詰材	砕石C40-0	215	m3			
	土木一般世話役		20.9	人			
	特殊作業員		20.9	人			
	普通作業員		20.9	人			
	製作用型枠	2台 (1.0m ² /台)	2.0	m ²			
	製作用重機運転	バックホ : 0.28m3, 1.7t吊り	20.9	日			
	(D・Box敷設工)	LS100					
	土木一般世話役		24.3	人			
	特殊作業員		24.3	人			
	普通作業員		24.3	人			
	敷設用重機運転	バックホ : 0.28m3, 1.7t吊り	24.3	日			
	ダンプトラック	4t車	24.3	日			

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地盤改良工 D・BOX (続き)						
	一次転圧	ランマ (ｼﾞｬﾝﾌﾟ 式)	24.3	日			
	二次転圧	前後進振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	24.3	日			
	平板載荷試験		2	箇所			
	諸経費 (LS150分含む)	技術指導料含む	1	式			
	(D・Box製作工)	LS150					
	D・Box	LS150 (1500x1500x450)	12.0	袋			
	D・Box中詰材	砕石C40-0	13.0	m3			
	土木一般世話役		0.29	人			
	特殊作業員		0.29	人			
	普通作業員		0.29	人			
	製作用型枠	1台 (2.7㎡/台)	1.0	㎡			
	製作用重機運転	ﾊﾞｯｸﾙ : 0.45m3, 2.9t吊り	0.29	日			
	(D・Box敷設工)	LS150					
	土木一般世話役		0.39	人			
	特殊作業員		0.39	人			

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 I -9						
	屋内遊具						
	複合遊具		1	式			
	床マット		83.0	m ²			
	直ベンチ		2	セット			
	C型ベンチ		2	セット			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-1						
	屋外階段		1	式			
	根切り		4.62	m3			
	埋戻し		1.23	m3			
	砕石地業	再生クラッシュラン	0.71	m3			
	コンクリート	Fc=18-15-20N	0.36	m3			
	コンクリート	Fc=18+3-15-20N	1.9	m3			
	コンクリート打設手間(小型工作物)	公共建築工事積算研究会参考歩掛り 表RA-5-8【市】					
	特殊作業員		1.47	人			
	諸経費	労×47% + 労以外×11%	1	式			
	異形鉄筋	SD295A D13 (小口)	56.88	kg			
	異形鉄筋	SD295A D10 (小口)	17.65	kg			
	鉄筋加工組立・運搬	小型車	74.53	kg			
	普通合板型枠	基礎部	15.42	m ²			
	残土処分	場内敷均し	3.39	m3			
	床コンクリート鍔押え	金ごて 仕上	13.38	m ²			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-2						
	屋外遊具		1	式			
	もふもふの砂場		1.0	箇所			
	まきばのおうち		1.0	箇所			
	らせんデッキ		1.0	箇所			
	山形うんてい	CP10207	1.0	箇所			
	鉄棒3連	CP00615 マットピノ固定式3枚	1.0	箇所			
	2連コンビブランコ	AM1525 マットピノ固定式2枚	1.0	箇所			
	砂場3000*3000	サンピット® 枠	1.0	箇所			
	築山 黒山・芝張り	材工共	1.0	箇所			
	諸経費		1	式			
	計						

(別紙明細)

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-3						
	パ`ーゴラ移設	材工共		1 式			
	諸経費			1 式			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-4						
	片持ちオーニング	自立型ゆらぎ3相当 開口4000 出幅3000	2.0	カ所			
	チャーター便送料		1	式			
	すきとり		0.27	m3			
	碎石地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
	コンクリート	Fc=18+3-15-20N	0.59	m3			
	特殊作業員		0.2537	人			
	諸経費	労×47% + 労以外×11%	1	式			
	普通合板型枠	基礎部	3.36	m ²			
	埋戻し		0.08	m3			
	残土処分	場内敷均し	0.19	m3			
	計						

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-6						
	園庭 クレイ舗装			1 式			
	路床工	不陸整正	1,047	m ²			
	路盤工	t100 再生クラッシュランRC-40	1,047	m ²			
	表層工 モストクレイ舗装	t100 7割：良質真砂土 3割：モストクレイ舗装素地	1,047	m ²			
	仕上工		1,047	m ²			
	表面処理工	化粧砂0.003m3/m2 スポーツ用バウンダー1.2kg/m2	1,047	m ²			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-7						
	路面標示						
	路面標示用塗料	区画線	93.2	m			
	路面標示用塗料	文字「軽」	5.2	m			
	路面標示用塗料	マーク「自転車」ピクトグラム	5.8	m			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-8						
	土工						
	掘削		668.7	m3			
	床掘		747.2	m3			
	盛土		714.0	m3			
	埋戻し		608.8	m3			
	搬入盛土		64.7	m3			
	土工機運搬	※建築工事の土工に計上					
	計						

(別紙明細)

名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細Ⅱ-9						
擁壁工						
ブロック積擁壁		83.8	m ²			
L型擁壁	H=1.20m	9.6	m			
L型擁壁	H=1.40m	11.0	m			
L型擁壁	H=1.50m	4.0	m			
重力式擁壁	H=1.50m	3.8	m			
吸出防止材設置	全面設置 T10mm 9.8KN/m	1.0	m ²			
計						

(別紙明細)

名 称	規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細Ⅱ-10						
防火水槽工						
防火水槽（開削工法）	道路用 容量40m3	1.0	基			
本体据付工		1.0	基			
本体縦締め工		1.0	基			
グラウト工		1.0	基			
防水工		1.0	基			
防火水槽標識	φ 600 直柱60.5x2.3x3,000	1.0	箇所			
計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細Ⅱ-11						
	高木移植工						
	造園工		5.0	人			
	車輛仕様費		1	式			
	燃料費		1	式			
	重機回送・使用費		1	式			
	植栽工事諸経費		1	式			
	フェンス一部解体	重機搬入口	1	式			
	処分費		1	式			
	フェンス	主柱+4m	1.0	組			
	取り付け費		1	式			
	運賃		1	式			
	フェンス工事諸経費		1	式			
	計						

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
1	受変電設備		1.0	式			
2	幹線設備		1.0	式			
3	動力設備		1.0	式			
4	電灯設備		1.0	式			
5	コンセント設備		1.0	式			
6	非常灯・誘導灯設備		1.0	式			
7	通信設備		1.0	式			
8	情報設備		1.0	式			
9	テレビ共聴視設備		1.0	式			
10	インターホン設備		1.0	式			
11	トイレ呼出設備		1.0	式			
12	放送設備		1.0	式			
13	音響設備		1.0	式			
14	自動火災報知設備		1.0	式			
15	警備・防犯カメラ予備配管		1.0	式			
16	外灯設備		1.0	式			

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
1	受変電設備						
	引込柱		1.0	式			別紙明細-1
	屋外キュービクル	4面体	1.0	式			
	6kv 架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET38sq	FEP管内	38.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP80		76.0	m			
	ハンドホール H1-9	R20K-60	1.0	基			
	接地工事		1.0	式			別紙明細-2
	【土工事】						
	根切り		13.3	m ³			
	山砂		7.6	m ³			
	埋め戻し		5.7	m ³			
	残土処理		7.6	m ³			
	埋設表示シート	ダブル	38.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
2	幹線設備工事						
	電灯動力弱電盤 LPT-1	屋内自立鋼板製	1.0	面			
	電灯動力弱電盤 LPT-2	屋内自立鋼板製	1.0	面			
	電灯動力弱電盤 LPT-3	屋内自立鋼板製	1.0	面			
	電灯動力弱電盤 LPT-4	屋内自立鋼板製	1.0	面			
	ハンドホール H1-9	R2K-60	5.0	基			
	防火区画貫通処理 φ 104		27.0	箇所			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP100	地中埋設	121.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP80	地中埋設	347.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP65	地中埋設	64.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP50	地中埋設	16.0	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	子メーター 単相150A		1.0	個			
	子メーター 三相100A		1.0	個			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET200sq	天井転がし	68.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET200sq	FEP管内	121.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET100sq	FEP管内	105.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET60sq	天井転がし	148.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET60sq	FEP管内	48.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET38sq	FEP管内	16.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CET22sq	FEP管内	16.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 14sq	天井転がし	68.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 14sq	FEP管内	226.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 8sq	天井転がし	148.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 8sq	FEP管内	64.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IE 5.5sq	FEP管内	16.0	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【土工事】						
	根切り		49.0	m ³			
	山砂		28.0	m ³			
	埋め戻し		21.0	m ³			
	残土処理		28.0	m ³			
	埋設表示シート	ダブル	117.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
3	動力設備						
	埋込コンセント 3P15A		9.0	組			
	スイッチボックス 1個用		9.0	個			
	プルボックス 150*150*150	SUSwp	2.0	個			
	防火区画貫通処理 φ104		6.0	箇所			
	厚鋼電線管 G22	露出	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF28	隠蔽	40.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE8sq-3C	天井転がし	95.0	m			
		管内	20.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE5.5sq-3C	天井転がし	287.0	m			
		管内	71.0	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル EM-CE3.5sq-3C	天井転がし	135.0	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
4	電灯設備						
	A-LED ダウンライト	LRS1-33	17.0	台			
	B-LED ダウンライト	LRS14-12-40K	54.0	台			
	C-LED ダウンライト	LRS14-21-40K	54.0	台			
	D-LED ダウンライト	23351m	2.0	台			
	E-LED ダウンライト	39301m, 調光	8.0	台			
	F-LED ダウンライト	40001m	18.0	台			
	G-LED ユニバーサルダウンライト	42501m	7.0	台			
	H-LED 傾斜天井用ダウンライト	36051m	36.0	台			
	I-LED 傾斜天井用ダウンライト	47901m, 調光	76.0	台			
	J-LED 軒下用ダウンライト	34501m	1.0	台			
	K-LED ダクトレール用スポットライト	9851m	7.0	台			
	L-LED ペンダントライト	14421m	5.0	台			
	M-LED LEDベースライト	LRS6-2-15	2.0	台			
	N-LED LEDベースライト	LRS6-4-23	19.0	台			
	O-LED LEDベースライト	LRS6-4-48	6	台			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	P-LED LEDベースライト	LRS6-4-65	7.0	台			
	Q-LED LEDベースライト	3040lm 直付型・防湿防雨型	2.0	台			
	R-LED LEDベースライト	6560lm 直付型・防湿防雨型	15.0	台			
	S-LED ブラケットライト	515lm 防湿防雨型	8.0	台			
	ワイドスイッチ 1P15A*1		25.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*2		2.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*3		7.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*4		1.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*5		1.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*1+0N表示		2.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*2+0N表示		2.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*1+0N表示*2		1.0	組			
	ワイドスイッチ 3W15A*1		8.0	組			
	ワイドスイッチ 3W15A*2		1.0	組			
	ワイドスイッチ 3W15A*1+0N表示		1.0	組			
	ワイドスイッチ 1P15A*3+3W15A*2		1.0	組			
	24時間換気スイッチ	取付手間のみ	9	箇所			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	調光機能付スイッチ		4	組			
	自動点滅器		2	個			
	人感センサー	親機	15.0	個			
	人感センサー	子機	8.0	個			
	スイッチボックス 1個用		51.0	個			
	スイッチボックス 2個用		54.0	個			
	スイッチボックス 3個用		1.0	個			
	アウトレットボックス 中浅		108.0	個			
	ライティングダクト		10.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF28	隠蔽	42.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	100.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	66.0	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケーブル EM-EEF2. 0-3C	天井転がし	1459	m			
		PF管内	49	m			
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケーブル EM-EEF2. 0-2C	天井転がし	342. 0	m			
		PF管内	136. 0	m			
	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-FCPEE1. 2-2P	天井転がし	9. 0	m			
		PF管内	3. 0	m			
	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-FCPEE1. 2-1P	天井転がし	85. 0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
5	コンセント設備						
	埋込コンセント 2P15A*1ET		50.0	組			
	埋込コンセント 2P15A*1EET		11.0	組			
	埋込コンセント 2P15A*2		78.0	組			
	埋込コンセント 2P15A*2ET		6.0	組			
	埋込コンセント 2P15A*2EET		6.0	組			
	引掛コンセント 2P15A*2E		2.0	組			
	フロアコンセント 2P15A*2		9.0	組			
	防水コンセント 2P15A*2EET		5.0	組			
	埋込コンセント 2P20A250V*1EET		10.0	組			
	リーラーコンセント 2P15A*2E		2.0	個			
	子メーター 単相30A		2.0	個			
	スイッチボックス 1個用		163.0	個			
	スイッチボックス 2個用		7.0	個			
	アウトレットボックス 中浅		11.0	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製可とう電線管 PF28	隠蔽	32.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	799.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	115.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケープル EM-EEF2.0-3C	天井転がし	994.0	m			
		PF管内	333.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケープル EM-EEF2.0-2C	天井転がし	763.0	m			
		PF管内	466.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケープル EM-CE3.5sq-3C	天井転がし	77.0	m			
		PF管内	32.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
6	非常灯・誘導灯設備						
	a-LED 非常灯	K1-LRS11-1	20.0	台			
	b-LED 非常灯	K1-LRS11-3	15.0	台			
	c-LED 非常灯	LALE-007 防湿防雨型	4.0	台			
	α -LED 誘導灯	SH1-FBF20-BL	1.0	組			
	β -LED 誘導灯	SH1-FBF20-C	2.0	組			
	γ -LED 誘導灯	ST1-FBF22-A	3.0	組			
	Δ -LED 誘導灯	ST1-FBF22-BH	1.0	組			
	アウトレットボックス 中浅		7.0	個			
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	5.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁 耐燃ポリエチレンシースケーブル EM-EEF2.0-3C	天井転がし	356.0	m			
		PF管内	5.0	m			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
7	通信設備						
	通信用アウトレット	壁付	15	組			
	通信用アウトレット	床付	4	組			
	スイッチボックス 1個用		15	個			
	アウトレットボックス 中浅		4	個			
	電子ボタン電話ケーブル EM-EBT0. 5-1P	天井転がし	211	m			
		PF管内	57	m			
	電子ボタン電話ケーブル EM-EBT0. 5-5P	天井転がし	35	m			
	電子ボタン電話ケーブル EM-EBT0. 5-20P	天井転がし	57	m			
	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル EM-CE2. 0-2C	FEP管内	52	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	57	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP40	地中埋設	448	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP30	地中埋設	271	m			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハンドホール H1-9	R2K-60	3.0	基			
	ハンドホール H1-9	R20K-60	2.0	基			
	【土工事】						
	根切り		52.3	m ³			
	山砂		29.9	m ³			
	埋め戻し		22.4	m ³			
	残土処理		29.9	m ³			
	埋設表示シート	ダブル	149.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
8	情報設備						
	情報用アウトレット	壁付	17	組			
	情報用アウトレット	床付	8	組			
	スイッチングハブ 16ポート	PoE給電対応	2	個			
	スイッチングハブ 12ポート	PoE給電対応	1	個			
	スイッチングハブ 8ポート	PoE給電対応	1	個			
	スイッチボックス 1個用		17	個			
	アウトレットボックス 中浅		8	個			
	LAN配線ケーブル EM-UTP CAT6-4P	天井転がし	344	m			
		PF管内	104	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	104	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
9	テレビ共聴視設備						
	UHFアンテナ ステンレス製		1	本	314,000		
	直列ユニット	壁付	4	組	10,300		
	防雨入線カバー		1	個	1,250		
	分配器 4分配		1	個	16,400		
	増幅器 SH-1		1	個	263,000		
	スイッチボックス 1個用		5	個	4,800		
	スイッチボックス 2個用		1	個	5,130		
	同軸ケーブル S-7C-FB	天井転がし	17	m	1,070		
	同軸ケーブル S-5C-FB	天井転がし	75	m	710		
		PF管内	132	m	1,170		
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	23	m	1,320		

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
10	インターホン設備						
	テレビドアホン 親機+子機	録画機能付	3	組			
	電気錠操作ユニット 親機	停電バックアップ電源、変換アダプター	1	組			
	電気錠操作ユニット 子機	防雨型	1	個			
	ブランクプレート		2	枚			
	スイッチボックス 3個用		1	個			
	スイッチボックス 2個用		1	個			
	スイッチボックス 1個用		8	個			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE0.9-2C	天井転がし	53	m			
		PF管内	26	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	26	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
11	トイレ呼出設備						
	トイレ呼出主装置 5窓	壁付	2	台			
	トイレ呼出押釦	引き紐付	4	個			
	トイレ呼出復旧ボタン		2	個			
	トイレ呼出表示灯	ブザー付	2	個			
	スイッチボックス 1個用		6	個			
	スイッチボックス 2個用		2	個			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	21	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE1. 2-3C	天井転がし	13	m			
		PF管内	16	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE1. 2-2C	天井転がし	74	m			
		PF管内	5	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
12	放送設備						
	放送アンプ	盤組込型 事務室1	1	台			
	放送アンプ	盤組込型 事務室2	1	台			
	天井埋込スピーカー		23	個			
	ワイドホーンスピーカー		3	個			
	アッテネーター		21	個			
	スイッチボックス 1個用		24	個			
	アウトレットボックス 中浅		14	個			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	48	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE0.9-3C	天井転がし	382	m			
		PF管内	48	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE0.9-5P	天井転がし	92	m			

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
13	音響設備						
	ワゴンアンプ		1	台			
	ワゴン接続プレート		1	面			
	メインスピーカー		2	個			
	はね返しスピーカー		1	個			
	ワイヤレスアンテナ	壁付	2	個			
	ワイヤレスマイク	ハンド型	4	個			
	ワイヤレスマイク用充電器		2	個			
	卓上型マイクスタンド		1	個			
	マイクスタンド		1	個			
	ノズルプレート		3	個			
	スイッチボックス 1個用		5	個			
	スイッチボックス 3個用		1	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	12	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	8	m			
	スピーカークーブル EM-4S6	天井転がし	27	m			
		PF管内	12	m			
	同軸ケーブル S-5C-FB	天井転がし	34	m			
		PF管内	8	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
14	自動火災報知設備						
	自火報受信機 P型1級15回線	壁付型	1	台			
	自火報副受信機 P型1級5回線	壁付型	1	台			
	直流電源装置		2	台			
	火災通報装置	壁付型	2	台			
	火災通報専用電話 発信機		2	台			
	P型1級	表示灯付	5	個			
	ブザー		5	個			
	光電式スポット型感知器 2種		21	個			
	差動式スポット型感知器 2種		78	個			
	定温式スポット型感知器 特種・防水型		13	個			
	光電式スポット型感知器 3種		2	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製可とう電線管 PF28	隠蔽	120	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	12	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16	隠蔽	29	m			
	消防用耐熱電線 EM-HP1.2-10P	天井転がし	39	m			
		PF管内	120	m			
	消防用耐熱電線 EM-HP1.2-5P	天井転がし	58	m			
		PF管内	12	m			
	消防用耐熱電線 EM-HP1.2-3C	天井転がし	64	m			
		PF管内	3	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE0.9-4C	天井転がし	91	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル EM-AE0.9-2C	天井転がし	604	m			
		PF管内	26	m			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
15	警備・防犯カメラ予備配管						
	ブランクプレート		20	個			
	スイッチボックス 1個用		20	個			
	ジョイントボックス 中		19	個			
	合成樹脂製可とう電線管 PF22	隠蔽	630	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事						
16	外灯設備						
	防犯灯 22401m	ポール取付 防雨型	3	台			
	既設ポール外灯 移設		2	本			
	既設鋼管ポール中継柱 移設		1	本			
	引込用ビニル絶縁電線 DV14-2C	架空	79	m			
	同上労務費	径間	5	径間			
	小 計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	産業廃棄物処理費						
1	産業廃棄物処理費						
	鉄くず処分費		17.7	kg			
	同上運搬費	2tトラック	1.0	台			
	廃プラ処分費		4.4	kg			
	同上運搬費	2tトラック	1.0	台			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-1						
	引込柱		1.0	式			
	厚鋼電線管 G22	露出	8.0	m			
	端末処理 6kV EM-CET38	屋外用	1.0	箇所			
	高压気中開閉器	LA, VT内蔵、GR付 方向性 モルタルコーン	1.0	台			
	コンクリート柱	13-19-50 (根柵、バント、支線共)	1.0	本			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-2						
	接地工事		1.0	式			
	EA	φ 14×1500	6.0	本			
	EB	φ 14×1500	2.0	本			
	ED	φ 14×1500	1.0	本			
	Et	φ 10×1000	2.0	本			
	接地極埋設標	黄銅製 測定共	2.0	本			
	小 計						

(細目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	機械設備工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	給湯設備工事		1.0	式			
5	床暖房設備工事		1.0	式			
6	消火設備工事		1.0	式			
7	空気調和設備工事		1.0	式			
8	換気設備工事		1.0	式			
9	撤去工事		1.0	式			
	計						
B	産業廃棄物処理費						
1	産業廃棄物処理費		1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	機械設備工事						
1	給水設備工事	屋外給水設備工事	1.0	式			
		屋内給水設備工事	1.0	式			
	計						
2	排水設備工事	屋外排水設備工事	1.0	式			
		屋内排水設備工事	1.0	式			
	計						
3	衛生器具設備工事	衛生器具設備工事	1.0	式			
	計						
4	給湯設備工事	機器設備工事	1.0	式			
		配管設備工事	1.0	式			
	計						
5	床暖房設備工事	床暖房設備工事	1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事	機器設備工事	1.0	式			
	計						
7	空気調和設備工事	機器設備工事	1.0	式			
		配管設備工事	1.0	式			
		ダクト設備工事	1.0	式			
	計						
8	換気設備工事	機器設備工事	1.0	式			
		ダクト設備工事	1.0	式			
	計						
9	撤去工事	配管類撤去工事	1.0	式			
	計						
B	産業廃棄物処理費						
1	産業廃棄物処理費		1.0	式			
	計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	機械設備工事						
1	給水設備工事 屋外給水設備工事						
	PE 電気融着継手	地中埋設 50A	24.0	m			
	〃	地中埋設 40A	141.0	m			
	〃	地中埋設 25A	169.0	m			
	〃	地中埋設 20A	61.0	m			
	SGP-VD	屋内一般 25A	3.0	m			
	〃	屋内一般 20A	13.0	m			
	〃	地中埋設 50A	1.0	m			
	〃	地中埋設 40A	2.0	m			
	〃	地中埋設 25A	9.0	m			
	〃	地中埋設 20A	11.0	m			
	埋設用仕切弁	JIS10K 50A	1.0	個			
	〃	JIS10K 40A	2.0	個			
	〃	JIS10K 25A	9.0	個			
	〃	JIS10K 20A	11.0	個			
	弁柵	VC-3	1.0	個			
	〃	VC-1	2.0	個			
	〃	VC-P	20.0	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	サドル分水栓	75A×50A	1.0	個			
	量水器	40mm 手間のみ	1.0	個			
	〃	25mm 再取付	1.0	個			
	リングバルブ	40A	1.0	個			
	量水器ボックス	40mm	1.0	個			
	〃	25mm	1.0	個			
	Y型ストレーナー	25A	1.0	個			
	減圧弁	25A	1.0	個			
	CV	25A	1.0	個			
	BAV	25A	2.0	個			
	カムロック	めねじ 25A	1.0	個			
	ダストキャップ	25A	1.0	個			
	ホースシャックアダプター	25A	1.0	個			
	ホース	5.0m	1.0	本			
	ホースバンド	SUS	1.0	個			
	埋設標		1.0	式			別紙明細-1
	土工事		1.0	式			別紙明細-2
	研り補修		1.0	式			別紙明細-3

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設管接続		1.0	式			別紙明細-4
	保温工事		1.0	式			別紙明細-5
	小計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事 屋内給水設備工事						
	SGP-VB	機械室便所 40A	3.0	m			
	〃	機械室便所 25A	45.0	m			
	〃	機械室便所 20A	195.0	m			
	〃	機械室便所 15A	4.0	m			
	〃	屋内一般 20A	21.0	m			
	PE 電気融着継手	屋内一般 20A	20.0	m			
	GV	15A	4.0	個			
	保温工事		1.0	式			別紙明細-6
	土工事		1.0	式			別紙明細-7
	スリーブ工事費		1.0	式			別紙明細-8
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事 屋外排水設備工事						
	GT-1 グリーストラップ	地中埋設用ステンレス製 パイプ 流入式 バケツ、蓋、嵩上げ、バケツフック	1.0	基			
	グリーストラップ 用保護コンクリート工事		1.0	式			別紙明細-9
	VU	地中埋設 150A	53.0	m			
	VP	地中埋設 100A	177.0	m			
	自在支管	HP管用 200A×150A	1.0	個			
	排水桧		1.0	式			別紙明細-10
	土工事		1.0	式			別紙明細-11
	土留め工事		1.0	式			別紙明細-12
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事 屋内排水設備工事						
	VP	機械室便所 100A	140.0	m			
	〃	機械室便所 75A	32.0	m			
	〃	機械室便所 65A	17.0	m			
	〃	機械室便所 50A	58.0	m			
	〃	機械室便所 40A	55.0	m			
	〃	屋内一般 100A	11.0	m			
	〃	屋内一般 75A	6.0	m			
	〃	屋内一般 50A	9.0	m			
	〃	屋内一般 40A	13.0	m			
	HTVP	機械室便所 50A	2.0	m			
	〃	機械室便所 40A	8.0	m			
	VP通気	機械室便所 50A	82.0	m			
	〃	機械室便所 40A	15.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	14.0	個			
	〃	COA 80A	2.0	個			
	〃	COA 65A	4.0	個			
	〃	COA 50A	8.0	個			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下掃除口	CO 100A	1.0	個			
	〃	CO 50A	1.0	個			
	間接排水口	40A	14.0	個			
	トラップ [°] 付間接排水口	40A	2.0	個			
	防臭逆止弁	100A	2.0	個			
	コンクリート流し用排水トラップ [°]	50A	3.0	個			
	排水目皿	D 50A	3.0	個			
	通気金物	50A	6.0	個			
	土工事		1.0	式			別紙明細-13
	スリーブ [°] 工事費		1.0	式			別紙明細-14
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器（一般用・床排水）	LT式、温水洗浄便座、紙巻器	9.0	組			
	洋風大便器（一般用・壁排水）	LT式、温水洗浄便座、紙巻器	2.0	組			
	洋風大便器（多目的用）	LT式、温水洗浄便座、紙巻器	2.0	組			
	幼児用大便器（1-2歳児）	LT式、暖房便座、腰掛便器用手すり	10.0	組			
	幼児用大便器（3-5歳児）	LT式、暖房便座、I型手すり、紙巻器	4.0	組			
	小便器	壁掛低リップ、自動FV	2.0	台			
	幼児用小便器	壁掛、グリップ付、幼児用FV	10.0	台			
	汚物流しパック	LT式、水栓付、洗浄スイッチ	2.0	組			
	オストメイト	コンパクトオストメイトパック、電気温水器付	2.0	組			
	手すり	L型 樹脂被覆 D:230mm/250mm	2.0	個			
	手すり	L型 樹脂被覆 D:120mm	9.0	個			
	手すり	跳ね上げ 樹脂被覆 ロック付	2.0	個			
	手すり	小便器用 樹脂被覆	1.0	個			
	掃除流し	マルチシク 立水栓	5.0	台			
	化粧鏡	耐食 600*900	12.0	枚			
	化粧鏡	耐食 450*600	1.0	枚			
	洗面器	カウンター一体型、自動水栓	2.0	台			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	洗面器	壁掛洗面器、自動水栓	8.0	台			
	洗面器	アンダーカウンター式、自動水栓	3.0	台			
	洗面器	カウンターボウル一体タイプ、自動水栓	1.0	組			
	手洗器	壁掛手洗器、自動水栓	4.0	台			
	手洗器	埋込手洗器、自動水栓	2.0	台			
	幼児用バス	2槽式、ストラップ排水金具付	1.0	組			
	幼児用シャワーパン	水栓金具・手すり付	2.0	組			
	ベビーシート	縦型	1.0	台			
	ベビーシート	横型	5.0	台			
	ベビーチェア	平面設置タイプ	4.0	台			
	着替え台	収納式 樹脂製	1.0	台			
	洗濯機パン	740*640、横引トラップ、洗濯機用水栓	1.0	組			
	混合水栓	シングルレバー(ハンドシャワー・吐水切替)	6.0	個			
	混合水栓	シングルレバー (吐水切替)	5.0	個			
	熱湯用水栓	立水栓 (飲料熱湯用)	2.0	個			
	電気温水器	貯湯量12L 台下設置	5.0	台			
	ハンドドライヤー	両面高速タイプ、ヒーター	4.0	台			
	単水栓	吐水口回転式、三角ハンドル	9.0	個			
	単水栓	吐水口回転式、レバーハンドル	21.0	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水栓柱	合成樹脂製	5.0	個			
	水栓ハン		1.0	個			
	便座除菌用ディスペンサー		13.0	個			
	丸形鏡	φ 600／φ 500	3.0	枚			
	小計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事 機器設備工事						
	NWH-1 小型業務用自然冷媒HP給湯器	熱源HP*1台、貯湯タンク*3台連結 リモコン、リモコンコード、転倒防止金具	1.0	組			
	PHW-1 給湯用循環ポンプ	ステンレス製渦巻ラインポンプ 屋外用 20A×11.5L/min×3.5m	1.0	台			
	TEX-1 膨張タンク	密閉式膨張タンク ステンレス製 70L	1.0	基			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備 配管設備工事						
	SUS	屋外架空 25A	10.0	m			
	〃	屋外架空 20A	7.0	m			
	〃	屋内一般 25A	42.0	m			
	〃	屋内一般 20A	29.0	m			
	〃	機械室便所 25A	29.0	m			
	〃	機械室便所 20A	16.0	m			
	〃	機械室便所 15A	1.0	m			
	VPT ^レ ン管	屋内一般25A	2.0	m			
	Y型ストレーナー	20A	1.0	個			
	CV	20A	3.0	個			
	配管用防虫網	25A	4.0	個			
	BAV	25A	5.0	個			
	ミキシングバルブ	25A	1.0	個			
	エア抜き弁	20A	1.0	個			
	GV	20A	4.0	個			
	〃	15A	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	温度開閉弁	20A	1.0	個			
	逃し弁	20A	1.0	個			
	保温・塗装工事		1.0	式			別紙明細-15
	配線工事		1.0	式			別紙明細-16
	区画貫通処理		1.0	式			別紙明細-17
	スリーブ工事費		1.0	式			別紙明細-18
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	床暖房設備工事						
	電気式床暖房	材料費	1.0	式			
		工事費	1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	消火設備工事 機器設備工事						
	PFS-1 ハッケージ型消火設備	I 型（露出型）消防認定品	5.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	空気調和設備工事 機器設備工事						
	PAC-1 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ1方向 ツｲﾝ C:10.0k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	4.0	台			
	PAC-2 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ2方向 シﾝｸﾞﾙ C:12.5k w 昇降ﾊﾟﾅﾙ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	4.0	台			
	PAC-3 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ4方向 シﾝｸﾞﾙ C:7.1k w 昇降ﾊﾟﾅﾙ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	3.0	台			
	PAC-4 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ1方向 ツｲﾝ C:12.5k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	6.0	台			
	PAC-5 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ1方向 シﾝｸﾞﾙ C:5.0k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	1.0	台			
	PAC-6 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ4方向 ツｲﾝ C:20.0k w 昇降ﾊﾟﾅﾙ、分ﾀﾞｸﾄ、吹出ｳﾆｯﾄ	1.0	台			
	PAC-7 空冷HPパッケージエアコン	天ｶﾅ1方向 ﾄﾘﾌﾞﾙ C:20.0k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	2.0	台			
	PAC-8 空冷HPパッケージエアコン	厨房用天吊形 シﾝｸﾞﾙ C:12.5k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	1.0	台			
	PAC-9 空冷HPパッケージエアコン	天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ シﾝｸﾞﾙ C:7.1k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ、吹出ｳﾆｯﾄ	1.0	台			
	HAC-1 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞエアコン	天ｶﾅ1方向 C:2.2k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	1.0	台			
	HAC-2 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞエアコン	天ｶﾅ1方向 C:2.5k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	1.0	台			
	HAC-3 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞエアコン	天ｶﾅ1方向 C:2.8k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾚﾓｺﾝ	3.0	台			
	MAC-1 空冷HPﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁエアコン	室外機 C:20.0k w	1.0	台			
	MAC-1-1 空冷HPﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁエアコン	天ｶﾅ2方向 C:9.0k w 昇降ﾊﾟﾅﾙ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	1.0	台			
	MAC-1-2 空冷HPﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁエアコン	天ｶﾅ1方向 C:5.6k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	1.0	台			
	MAC-1-3 空冷HPﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁエアコン	天ｶﾅ1方向 C:2.2k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	1.0	台			
	MAC-1-4 空冷HPﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁエアコン	天ｶﾅ1方向 C:2.8k w ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ	1.0	台			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R	ワイヤードリモコン	MAC系統	4.0	個			
CR	集中リモコン	タッチパネル	2.0	個			
DC	デマントコントローラー	デマント監視・制御/警報	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	空気調和設備工事 配管設備工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.5φ	539.0	m			
	〃	液管 6.4φ	116.0	m			
	〃	ガス管 25.4φ	43.0	m			
	〃	ガス管 22.2φ	33.0	m			
	〃	ガス管 19.1φ	7.0	m			
	〃	ガス管 15.9φ	457.0	m			
	〃	ガス管 12.7φ	61.0	m			
	〃	ガス管 9.5φ	55.0	m			
	VPドレン管	屋内一般 50A	78.0	m			
	〃	屋内一般 40A	60.0	m			
	〃	屋内一般 30A	84.0	m			
	〃	屋内一般 25A	98.0	m			
	〃	地中埋設 50A	4.0	m			
	〃	地中埋設 40A	3.0	m			
	掃除口	CO 50A	5.0	個			
	〃	CO 40A	3.0	個			
	〃	CO 30A	7.0	個			

名　　称		規　格・寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	掃除口	C0 25A	1.0	個			
	縦管用ドレントラップ	50A	4.0	個			
		40A	3.0	個			
	間接排水口	50A	4.0	個			
		40A	3.0	個			
	保温・塗装工事		1.0	式			別紙明細-19
	土工事		1.0	式			別紙明細-20
	配線工事		1.0	式			別紙明細-21
	区画貫通処理		1.0	式			別紙明細-22
	小計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	空気調和設備工事 ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 φ200	19.0	m			
	〃	亜鉛鉄板製 φ150	18.0	m			
	吹出口ユニット	φ200 付属品	3.0	個			
		φ150 付属品	2.0	個			
	FD	φ150	2.0	個			
	保温工事		1.0	式			別紙明細-23
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	換気設備工事 機器設備工事						
	HEU-1 全熱交換器ユニット	天井埋込形 DCマイコン CO2センサー 150φ×240m3/h グリル、深型フード	2.0	台			
	HEU-2 全熱交換器ユニット	天井埋込形 DCマイコン CO2センサー 150φ×280m3/h グリル 深型フード	5.0	台			
	HEU-3 全熱交換器ユニット	天井埋込形 DCマイコン CO2センサー 200φ×500m3/h グリル、深型フード	4.0	台			
	HEU-4 全熱交換器ユニット	天井埋込形 DCマイコン CO2センサー 200φ×650m3/h グリル、深型フード	2.0	台			
	HEU-5 全熱交換器ユニット	天井埋込形 DCマイコン CO2センサー 100φ×150m3/h グリル、深型フード	1.0	台			
	EF-1 ストレートシロッコファン	厨房用 300φ×2500m3/h 深型フード	1.0	台			
	EF-2 ストレートシロッコファン	厨房用 200φ×1000m3/h 深型フード	1.0	台			
	EF-3 有圧換気扇	低騒音形ステンスタイプ 厨房用 40cm×3660m3/h ウェザーカバー	1.0	台			
	VF-1 天井換気扇	DCファンレス 100φ×150m3/h 深型フード	5.0	台			
	VF-2 天井換気扇	DCファンレス 100φ×100m3/h 深型フード	3.0	台			
	VF-3 天井換気扇	DCファンレス 150φ×250m3/h 深型フード	4.0	台			
	VF-4 天井換気扇	DCファンレス 100φ×150m3/h 深型フード	3.0	台			
	VF-5 天井換気扇	DCファンレス 100φ×50m3/h 深型フード	6.0	台			
	VF-6 天井換気扇	DCファンレス 100φ×60m3/h 深型フード	5.0	台			
	VF-7 天井換気扇	DCファンレス 100φ×100m3/h 深型フード	4.0	台			
	VF-8 天井換気扇	DCファンレス 150φ×250m3/h 深型フード	2.0	台			
	VF-9 中間取付形ダクトファン	DCファンレス 100φ×170m3/h 深型フード	1.0	台			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	OA-1 給気グリル	ネットフィルター付 プラスチック製 230*230 深型フート	1.0	台			
	OA-2 給気グリル	ネットフィルター付 プラスチック製 170*170 深型フート	4.0	台			
	VC-1 ベントキャップ	深型フート 150 φ SUS焼付塗装	1.0	台			
	VC-2 ベントキャップ	深型フート 100 φ SUS焼付塗装	2.0	台			
	コントロールスイッチ	EF-1用	1.0	個			
	ファンインバーター	EF-1用	1.0	個			
	〃	EF-2用	1.0	個			
	〃	EF-3用	1.0	個			
	24時間換気強弱スイッチ		10.0	個			
	〃		5.0	個			
	湿度スイッチ	VF-9用	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	換気設備工事 ダクト設備工事						
	スパイラルダクト 亜鉛鉄板製	φ 350	12.0	m			
	〃	φ 250	17.0	m			
	〃	φ 200	148.0	m			
	〃	φ 175	5.0	m			
	〃	φ 150	260.0	m			
	〃	φ 100	107.0	m			
	VUダクト	φ 100	9.0	m			
	VPTレン管	屋内一般 25A	2.0	m			
	矩形ダクト	板厚0.6 t	7.4	m2			
	〃	板厚0.5 t	8.1	m2			
	チャンバー	板厚0.6 t	3.6	m2			
	ボックス	板厚0.8 t	7.2	m2			
		板厚0.6 t	1.8	m2			
	排気フード SUS製I型1.0 t ハイカーフト	A1000*900*500H 1000m3/h	1.0	台			
	〃	B1400*1300*500H GF 2000m3/h	1.0	台			
	〃	C600*600*500H GF 500m3/h	1.0	台			
	〃	D2700*1100*500H GF 3660m3/h	1.0	台			

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウェザーカバー	SUS製焼付塗装 900*450*500H 防虫網付	1.0	台			
	制気口	スリット型F付、700×700、防風板付	2.0	台			
	〃	スリット型F付、400×400、防風板付	1.0	台			
	VD	φ 350	1.0	台			
		φ 250	1.0	台			
		φ 175	1.0	台			
	FD	φ 200	9.0	台			
		φ 150	16.0	台			
		φ 100	16.0	台			
	保温工事		1.0	式			別紙明細-24
	配線工事		1.0	式			別紙明細-25
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事 配管類撤去工事						
	樹脂管撤去	地中埋設 40A	21.0	m			
	〃	地中埋設 25A	51.0	m			
	量水器取外し	再使用する 25mm	1.0	個			
	量水器ボックス撤去	25mm	1.0	個			
	水栓撤去	13mm	3.0	個			
	土工事		1.0	式			別紙明細-26
	既設管切断		1.0	式			別紙明細-27
	発生材積込み	コンクリート類 人力	9.2	m3			
	〃	人力	0.1	m3			
	小計						

(細目別内訳)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	機械設備工事						
1	産業廃棄物処理費						
	運搬費	4 t 車	6.0	台			
	〃	2 t 車	1.0	台			
	処分費	がれき類	9.2	t			
		金属くず	0.1	t			
		廃プラ	0.1	t			
	小計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-1 埋設標						
	埋設テープ		418.0	m			
	埋設標	ピン	15.0	個			
	〃	杭	12.0	個			
	計						
	別紙明細-2 土工事						
	根切り	機械	123.4	m3			
	山砂		63.9	m3			
	埋戻し	機械	59.5	m3			
	残土処分		63.9	m3			
	計						
	別紙明細-3 斫り補修						
	カッター入れ	アスファルト	83.0	m			
	アスファルト撤去		9.2	m3			
	アスファルト舗装	車道	184.6	m2			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-4 既設管接続						
	樹脂管保温無	40A	1.0	箇所			
		20A	1.0	箇所			
	計						
	別紙明細-5 保温工事						
	給水管保温	屋外露出 ガルパ PO 25A	2.0	m			
	計						
	別紙明細-6 保温工事						
	給水管保温	暗渠内 PO 40A	3.0	m			
		暗渠内 PO 25A	45.0	m			
		暗渠内 PO 20A	149.0	m			
		暗渠内 PO 15A	1.0	m			
		空隙内 GW 20A	67.0	m			
		空隙内 GW 15A	1.0	m			
		屋内露出 GW 15A	2.0	m			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-7 土工事						
	根切り	人力	1.8	m3			
	埋戻し	人力	1.8	m3			
	計						
	別紙明細-8 スリーブ工事費						
	スリーブ工事費	給水配管工事費	10.0	%			
	計						
	別紙明細-9 ゲリストラップ用保護コンクリート工事						
	根切り	機械	1.0	m3			
	碎石		0.1	m3			
	コンクリート	コンクリート打設共	0.5	m3			
	鉄筋	D10	15.9	k g			
	鉄筋加工組立費		0.02	t			
	鉄筋運搬費		0.02	t			
	埋戻し	機械	0.4	m3			
	残土処分		0.6	m3			
	計						

(別紙明細)

[illegible]

(別紙明細)

[illegible]

[illegible]

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-15 保温・塗装工事						
	給湯管保温	屋外露出 ガルハ GW 25A	10.0	m			
	〃	屋外露出 ガルハ GW 20A	7.0	m			
	〃	暗渠内 GW 25A	71.0	m			
	〃	暗渠内 GW 20A	45.0	m			
	〃	暗渠内 GW 15A	1.0	m			
	〃	屋内露出 GW 15A	1.0	m			
	VP塗装	25A	2.0	m			
	計						
	別紙明細-16 配線工事						
	リモコン線 EM-CEES1.25-2C	電線管内	7.0	m			
		天井コロガシ	54.0	m			
		PF管内	2.0	m			
	厚鋼電線管	G16	7.0	m			
	電線管塗装	G16	7.0	m			
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	150*150*100	1.0	個			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-17 区画貫通処理						
	配線用		9.0	箇所			
	計						
	別紙明細-18 スリーブ工事費						
	スリーブ工事費	給湯配管工事費	10.0	%			
	計						
	別紙明細-19 保温・塗装工事						
	冷媒管保温外装	溶融アルミニウム亜鉛鉄板	112.0	m			
	ドレン管保温	天井内 GW 50A	66.0	m			
	〃	天井内 GW 40A	51.0	m			
	〃	天井内 GW 30A	84.0	m			
	〃	天井内 GW 25A	92.0	m			
	VP塗装	50A	12.0	m			
	〃	40A	6.0	m			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-20 土工事						
	根切り	機械	1.8	m3			
	砕石		0.4	m3			
	山砂		1.1	m3			
	埋戻し	機械	0.4	m3			
	残土処分		1.4	m3			
	計						
	別紙明細-21 配線工事						
	連絡線 EM-EEF2.0-3C	天井コロガシ	602.0	m			
	連絡線 EM-CEES1.25-2C	天井コロガシ	54.0	m			
	リモコン線 EM-CEES1.25-2C	天井コロガシ	222.0	m			
	〃	PF管内	47.0	m			
	〃	電線管内	2.0	m			
	集中線 EM-CEES1.25-2C	天井コロガシ	48.0	m			
	〃	PF管内	3.0	m			
	〃	電線管内	85.0	m			
	自動制御線 EM-LANケーブルCat.6	天井コロガシ	112.0	m			
		PF管内	6.0	m			

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薄鋼電線管	C25	2.0	m			
	厚鋼電線管	G16	85.0	m			
	電線管塗装	C25	2.0	m			
	〃	G16	85.0	m			
	フルボックス	150*150*100	31.0	個			
	HUB	収納盤共	1.0	台			
	計						
	別紙明細-22 区画貫通処理						
	冷媒管		34.0	箇所			
	配線		29.0	箇所			
	計						
	別紙明細-23 保温工事						
	スパイラルダクト保温	隠蔽 GW 25mm	20.4	m2			
	計						

(別紙明細)

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細-24 保温工事						
	スパ イラルダクト保温	隠蔽 GW25mm	149.9	m2			
	〃	隠蔽 RW50mm	19.1	m2			
	矩形ダクト保温	隠蔽 GW25mm	11.9	m2			
	〃	隠蔽 RW50mm	3.6	m2			
	ボックス保温	隠蔽 GW25mm	9.0	m2			
	計						
	別紙明細-25 配線工事						
	リモコン線 EM-CEES1.25-2C	天井コロガシ	89.0	m			
		PF管内	23.0	m			
	計						
	別紙明細-26 土工事						
	根切り	機械	25.2	m3			
	埋戻し	機械	25.2	m3			
	計						

(別紙明細)

[illegible]