設計年月日	令和 8 年 10 月 16 日

工種区分	公園工事	工事番号	都下Ｂ 第　1　号	積算者		設計者	
工事場所	熊本県菊池郡　　大津町　　大字高尾野 地内						
幹線名 枝線名							
処理分区							

令和 8 年度　　工事設計書

工事名 高尾野調整池除草作業等業務委託

工期		着工期日	令和 年 月 日
		竣工期限	令和 9 年 1 月 29 日
請負金額		請負人	
備考			

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	高尾野調整池除草作業等業務委託
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月15日 公共
単　価　地　区	大津町･菊陽町
機 損 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年08月15日 公共（令和08年度 復興歩掛※作業量10%低減）
備　考	

設　計　要　旨　　大　津　町

理由	

設　計　要　旨

工　種	補　助	単　独	合　計

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
公園工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

大津町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
公園工事01	1	式			K0001	
公園	1	式			W108000	
除草工	1	式			X203125	
除草工	1	式			Y203125	
除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	26.6	千m2			SP320010-0001 Ｐ　1 号	
除草 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	6.4	千m2			SP320010-0002 Ｐ　2 号	
集草 人力	33	千m2			SP320030-0001 Ｐ　3 号	
人力芝生薬剤散布	500	m2			B0001 Ｂ　1 号	
除草剤 ラウンドアップ		l			L0001	
浚渫工	1	式			X202325	
浚渫工	1	式			Y202325	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	8	m3			SP210100-0001 Ｐ　4 号	

大津町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	8	m3			SP210110-0001 Ｐ　5 号	
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満	8	m3			SP210610-0001 Ｐ　6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

大津町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
合計					Q00402	

【 第　1 号 B代価表(B0001) 】

人力芝生薬剤散布　　100　　m2 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
普通作業員		人			TRA010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　1 号 施工パッケージ(SP320010-0001) 】
除草　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)　　1　千m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] [簡易搭乗型]刈幅150cm						TM12004582	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TRA005	
土木一般世話役						TRA125	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　除草機種 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)							

【 第　2 号 施工パッケージ(SP320010-0002) 】
除草　肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)　　1　千m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径　φ255mm						TM12004522	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TRA005	
土木一般世話役						TRA125	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　除草機種 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)			[J3] = 2	飛散防止措置 無し			

大津町

【 第　3 号 施工パッケージ(SP320030-0001) 】
集草　人力　　1　　千m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
普通作業員						TRA010	
土木一般世話役						TRA125	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 4　集草機種 人力							

【 第　4 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土　　1　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 通称 20t級						TME01001621	
【労務】							
運転手(特殊)						TRA070	
【材料】							
軽油						TTSX24	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
[J4] = 1　押土の有無 押土有り			[J6] = 1	施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土			

大津町

【 第　5 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂　　1　　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級						TM103000521	
【労務】							
運転手(一般)						TRA075	
【材料】							
軽油						TTSX24	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　土砂等発生現場 標準 ［J3］= 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ［J9］= 3　運搬距離 2.0km以下			［J2］= 3 ［J4］= 1	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 DID区間の有無 DID区間無			

大津町

【 第　6 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】
整地　敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音･排ガス2014;山積0.8m3						TKQ0G5	
【労務】							
運転手(特殊)						TRA070	
【材料】							
軽油						TTSX24	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)			［J3］= 1	施工数量 10,000m3未満			
［J4］= 1　障害の有無 障害無し							

大津町

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
＜公共工事＞	
【工区名称：公園工事01】	
［工種］	公園工事
［主要項目］	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
［共通仮設費］	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
［現場環境改善費］	
現場環境改善費計上区分	計上しない
［現場管理費］	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
［一般管理費等］	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
［間接労務費］	
［工場管理費］	
［工期延長等に伴う増加費用］	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
［消費税］	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

工 事 数 量 総 括 表

工　事　名	高尾野調整池除草作業等業務委託					事業区分	
						工事区分	
レベル 1 工 事 区 分	レベル 2 工　　種	レベル 3 種　　別	レベル 4 細　　別	レベル 5 規　　格	単位	数　　量	摘　　要
公園							
	除草工						
		除草工	除草	ハンドガイド式(刈幅150cm)	千㎡	26.6	
			除草	肩掛け式(ｶｯﾀ径255mm)	千㎡	6.4	
			集草	人力	千㎡	33.0	
			薬剤除草	手動噴霧機	m2	500.0	
	浚渫工						
		浚渫工	掘削	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,普通土,30,000m3未満 押土有り	m3	8.0	
			土砂等運搬	4t級,機械積込,運搬距離2.0km BHｸﾛｰﾗ型0.45m3ｸﾚｰﾝ付、DID区間なし	m3	8.0	
			整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)標準	m3	8.0	

高尾野調整池除草等業務委託箇所図



工事名	高尾野調整池除草等業務委託
工事番号	都下B第1号
工事場所	大津町大字高尾野地内
工事概要	除草工（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）　26,600 m2 除草工（肩掛ﾞ式）　6,400 m2 集草　33,000 m2 薬剤除草　1 式 掘削　8 m3 発生土運搬　8 m3 整地　8 m3